



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNEI COSMEȘTI
PRIMAR

Str. G-ral Dumitru Dămăceanu. nr. 73:
cod postal 807085:
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro:
Web-site: www.primaria-cosmesti.ro
Tel.0236336227; fax 0236336218

Nr. 6494/25.07.2023

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 134, alin.(1), lit.a) și alin.(2), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunteți convocat în data de **31.07.2023, ora 10,00** la Ședința ordinară pe luna **iulie 2023** a Consiliului Local Cosmești, ce **va avea loc în sala de sedințe a CL din Căminul Cultural Cosmești** cu participarea efectivă a tuturor consilierilor.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 303/2023, cu următoarea ordine de zi:

1. Însușirea și aprobarea Procesului verbal al ședinței **ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești**, județul Galați din **30.06.2023**.
2. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea componentei și Regulamentului Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie;*
3. Proiect de hotărâre privind: *predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”;*
4. Proiect de hotărâre privind: *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2023;*
5. Proiect de hotărâre privind: *alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești, jud. Galați, a unui președinte de ședință pentru perioada 01.08.2023-30.10.2023*
6. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Proiectele sunt însoțite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului, alte materiale, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor întocmi avizele prevăzute de lege până pe data de 31.07.2023, ora 08,00, pe care le vor preda secretarului general al comunei sau le vor depune la Registratură, însoțite de amendamentele formulate și argumentate, dacă e cazul.

Toate materialele aferente proiectelor de hotărâre se vor regăsi pe site-ul www.primaria-cosmesti.ro, la rubrica **proiecte de hotărâri din Monitorul oficial local**.

Materialele de ședință vor fi puse la dispoziția domnilor consilieri în format electronic prin e-mail, pe site-ul Comunei Cosmești și în format letric la sediul instituției de către secretarul general al comunei(celor interesați).

Reiterez importanța urmăririi materialelor de ședință online, în vederea punerii în aplicare a măsurilor cu privire la digitalizarea României.

Primar,
Ing. Ion Tuchiluş





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



CF 3655943; Str.G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, COSMEȘTI, cod postal 807085; jud. Galați; tel.: 0236336227;

Fax: 0236336218; e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

DISPOZIȚIA nr. 303

Din 25.07.2023

Privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna iulie 2023

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

- Art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- Art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 7, alin. (2) din Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009 cu modificările ulterioare;
- Art. 133, alin.(1) și art 134, alin.(1), lit.,„a” și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârii Consiliului Local nr. din 15/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cosmești, județul Galați.

În temeiul prevederilor 196, alin.(1), lit.,„b” și al art. 240, alin(1), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Ing. TUCHILUȘ ION, primarul comunei Cosmești, județul Galați, validat prin Încheierea Judecătoriei Tecuci în dosarul 4235/324/2020 din data de 14.10.2020, emite următoarea dispoziție:

Art.1. (1)Se convoacă Consiliul Local al Comunei Cosmești, în ședință ordinară pe luna iulie 2023, în data 31.07.2023, ora 10.00, cu participarea fizică a tuturor consilierilor locali.

(2) Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local din Căminul Cultural din Cosmești.

Art.2. (1)Se dispune participarea tuturor în sală, la data și ora stabilite.

(2) În cazul în care există impedimente pentru participare în mod fizic, obiective, aleșii locali au obligația de a formula în timp util, electronic(prin mesaj pe grupul de pe Whats App) opțiunea de a participa online.

Art.3. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.4. Proiectele sunt însoțite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului, alte materiale, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor transmite avizele prevăzute de lege către secretarul general al comunei, până pe 31.07.2023, ora 08,00, însoțite de amendamentele propuse, formulate și argumentate legal în scris, la proiectele atașate.

Art.5. Toate proiectele vor fi afișate pe site-ul comunei Cosmești la rubrica dedicată din Monitorul Oficial Local și vor fi puse la dispoziția celor interesați în format letric, la cerere, de către secretarul general al comunei.

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Galați, doamnelor și domnilor consilieri locali prin email sau letric și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Cosmești și prin publicarea pe site la adresa:www.primaria-cosmesti.ro, în Monitorul Oficial Local, la rubrica dedicată dispozițiilor primarului.

PRIMARUL COMUNEI COSMEȘTI,

Ing. ION TUCHILUȘ



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL al comunei,
ZAHARIA CRISTINA

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 31.07.2023, ORA 10,00

1. Însușirea și aprobarea Procesului verbal al ședinței ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 30.06.2023.
2. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea componenței și Regulamentului Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie;*
3. Proiect de hotărâre privind: *predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați” ;*
4. Proiect de hotărâre privind: *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2023;*
5. Proiect de hotărâre privind: *alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești, jud. Galați, a unui președinte de ședință pentru perioada 01.08.2023-30.10.2023*
6. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

CONSILIERII LOCALI					
1	BALHUI DUMITRU	E-mail/letric	9	MICU CORNEL	E-mail
2	BERBECI MARIN	E-mail	10	NUNU DORU	E-mail/letric
3	BÎRLĂDENU EMIL-CONSTANTIN	E-mail	11	PĂDURE FLORIN	E-mail
4	CĂCU MARIAN	E-mail	12	PODARU ZAMFIRICA	E-mail
5	CHIRIȚĂ VASILE	E-mail/letric	13	RADU GOGU	E-mail/letric
6	CIOT IOAN	E-mail/letric	14	ROȘCA DAN	E-mail/letric
7	COJOCARU COSTICĂ	E-mail	15	ROȘCA MARICICA	E-mail/letric
8	LIONTE RADU	E-mail			

INVITAȚI ȘI SEMNĂTURILE PENTRU LUARE LA CUNOȘTINȚĂ:			
1.	Eugen Floroiu	2.	

Primar,
Ing. Ion Tuchiluş



Secretar general al comunei
Cristina Zaharia

PROCESUL-VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești,
județul Galați din 30.06.2023, ora 10,00

Lista de prezență :

Consilieri locali prezenți:

1.	BALHUI DUMITRU	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
2.	BERBECI MARIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
3.	BÎRLĂDEANU EMIL-CONSTANTIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
4.	CIOT IOAN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
5.	COJOCARU COSTICĂ	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P-on line
6.	LIONTE RADU	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
7.	PĂDURE FLORIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
8.	PODARU ZAMFIRICA	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
9.	CĂCU MARIAN	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
10.	CHIRIȚĂ VASILE	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
11.	NUNU DORU	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
12.	RADU GOGU	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
13.	ROȘCA DAN	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
14.	ROȘCA MARICICA	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
15.	MICU CORNEL	PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ	P

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: MARIN BERBECI

Demnitari de nivel local: ION TUCHILUȘ- primarul comunei- prezent

Secretarul general al comunei : Cristina Zaharia - prezent

Invitați: Eugen Floroiu- șef Birou financiar contabil-prezent

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 289/2023, pentru data de 30.06.2023, ora 10.00.

Ședința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local Cosmești din incinta Căminului Cultural Cosmești.

Efectuarea prezenței s-a făcut nominal de către secretarul comunei. Sunt prezenți în sală **14 consilieri locali**, domnul primar, secretarul general al comunei, șeful Biroului Financiar contabil și a solicitat participarea online-motivat de faptul că este plecat din localitate- consilierul local Cojocaru Costică. Prezența **15** consilieri locali.

Secretarul general al comunei constată că este cvorum pentru ținerea ședinței, că ședința este legal constituită și că se poate desfășura conform legislației și Regulamentului Consiliului Local aprobat prin Hotărârea nr.15/2021, că toate proiectele au primit aviz din partea comisiilor Consiliului Local nominalizate și au Rapoartele de specialitate întocmite în termenele legale, drept pentru care dă cuvântul dlui președinte de ședință pentru a conduce lucrările.

Președintele de ședință dă citire ordinii de zi cu modificările acceptate:

1. Însușirea și aprobarea Procesului verbal al ședinței **ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 30.05.2023.**

2. Proiect de hotărâre privind: **modificarea HCL nr. 27/2017 privind modificarea HCL nr. 59/2016, cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți proiectului de investiții „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020;**

3. Proiect de hotărâre privind: **aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, în suprafața de 500 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dnei B.G;**

4. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă–, în suprafața de 500 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dlui M. I.-V.;*
5. Proiect de hotărâre privind: *Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”*
6. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Cosmești, județul Galați a unor suprafețe de teren situate în Cosmești, sat Satu Nou, jud. Galați.*
7. Proiect de hotărâre privind: *alocarea sumei de 106000 lei din bugetul local al UAT Comuna Cosmești pentru anul 2023, către Parohia „Sfintii Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Furcenii Noi, com. Cosmești, jud. Galați.*
8. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Nu sunt înscrieri la cuvânt sau propuneri noi.

Dl președinte continua lucrările, supune la vot Ordinea de zi în forma actualizată. Toți cei 15 consilieri locali sunt **pentru**. **Având în vedere majoritatea de voturi <pentru> (15), ordinea de zi va fi cum a fost propusă de domnul primar și adoptată de Consiliul Local.**

I. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 1** al ordinii de zi: Aprobarea și însușirea Procesului verbal al ședinței **ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 30.05.2023.**

Dl președinte de ședință anunță că materialele au fost trimise în timp util și au fost afișate pe site-ul instituției pentru a le vedea fiecare.

Se înscrie dl Nunu care întreabă cum se poate să participe unii consilieri online, dacă primarul a convocat Consiliul fizic? A răspuns secretarul general al comunei, că se poate, conform Regulamentului de organizare și funcționare al CL, aprobat prin HCL nr. 15/2021. Nu mai sunt întrebări.

Nu sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care supune la vot pentru aprobarea și însușirea Procesului verbal al ședinței **ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 30.05.2023.**

Au votat **<pentru>** un număr de **15 consilieri**.

Prin urmare, **Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 30.05.2023 a fost aprobat și însușit.**

II. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 2** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: *modificarea HCL nr. 27/2017 privind modificarea HCL nr. 59/2016, cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți proiectului de investiții „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020.*

Dl președinte cere ca oricine va lua cuvântul să se refere la subiect și să nu dureze mai mult de 3 min. Se înscriu dnii Radu și Nunu. Dl Radu spune că APĂ CANAL are multe lucrări pe raza județului și crede că nu le mai poate supraveghea. Trebuie ca noi, administrația publică locală să solicităm societății repararea punctuală a lucrărilor efectuate necorespunzător- surpări, denivelări, (strada sa, pripor Băltăreți, la Nuci, alte locații, pe care îi pare rău că nu le-a fotografiat). Să se solicite APĂ CANAL refacerea străzilor deteriorate în urma lucrărilor, repunerea lor în starea în care au fost.

Dl Nunu spune că noi tot facem investiții în apă și canalizare și le dăm degeaba la APĂ CANAL care iau bani pentru asta. Au scumpit apa, o distribuie de o calitate îndoielnică, dar nu se ia nici o măsură. Îi lăsăm pe alții să câștige pe banii noștri. A adus odată un bidon de apă dlui primar, dar că a fost informat că a aruncat-o. Ce măsuri a luat primarul? Acesta răspunde că se lucrează și mai sunt și defecțiuni.

Se înscrie la cuvânt viceprimarul, pentru a-i răspunde dlui Nunu și spune că investițiile nu sunt făcute din surse proprii ci din fonduri europene gestionate de către APĂ Canal. Nu am fi avut niciodată noi, capacitatea administrativă de a gestiona aceste tipuri de investiții. În ce privește gurile de canal așezate defectuos, s-a făcut deja sesizare și s-a început remedierea lor. Ar trebui să participe toți activ, să meargă la stațiile de pompare să vadă ce fel de investiții s-au făcut, în beneficiul oamenilor pe viitor.

Se face conversație, vorbind toți, nu se poate transcrie, iar dl primar cere discutarea acestor probleme la diverse, neavând legătură cu proiectul.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind **modificarea HCL nr. 27/2017 privind modificarea HCL nr. 59/2016, cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți proiectului de investiții „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020.**

Au votat <pentru> un număr de **11 consilieri locali**. S-au abținut dnii Nunu, Chiriță, Roșca Dan și dna Roșca Maricica.

Prin urmare Proiectul de hotărâre privind: modificarea HCL nr. 27/2017 privind modificarea HCL nr. 59/2016, cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți proiectului de investiții „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020, a fost adoptat. (n.r. HCL 47/2023).

III. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 3** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: **aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, în suprafața de 500 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dnei B.G.**

Nu sunt înscrieri la cuvânt și nici discuții.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind: **aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, în suprafața de 500 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dnei B.G.**

Au votat <pentru> un număr de **15 consilieri**.

Prin urmare Proiectul de hotărâre privind: aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, în suprafața de 500 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dnei B.G., a fost adoptat. (n.r. HCL 48/2023).

IV. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 4** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: **aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, în suprafața de 500 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dlui M. I.-V.**

Nu sunt înscrieri la cuvânt și nici discuții.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind **aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, în suprafața de 500 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dlui M. I.-V..**

Au votat <pentru> un număr de **15 consilieri**.

Prin urmare Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei cereri și atribuirea terenului –loc de casă-, în suprafața de 500 mp. conform Legii nr. 15/2003, în satul Cosmeștii-Vale, com. Cosmești, jud. Galați, dlui M. I.-V., a fost adoptat. (n.r. HCL 49/2023).

V. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 5** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: **Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”.**

Nu sunt înscrieri la cuvânt.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind **Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”.** Au votat <pentru> un număr de **15 consilieri**.

Prin urmare, Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”, a fost adoptat. (n.r. HCL 50/2023).

VI. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 6** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: **aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Cosmești, județul Galați a unor suprafețe de teren situate în Cosmești, sat Satu Nou, jud. Galați.**

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind *aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Cosmești, județul Galați a unor suprafețe de teren situate în Cosmești, sat Satu Nou, jud. Galați.*

Au votat <pentru> un număr de 14 consilieri. S-a abținut dl Radu, motivând că tot ce aparține comunei se vinde. ...

Prin urmare, *Proiectul de hotărâre privind: aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Cosmești, județul Galați a unor suprafețe de teren situate în Cosmești, sat Satu Nou, jud. Galați, a fost adoptat (n.r. HCL 51/2023).*

VII. Dl președinte de ședință propune să se treacă la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: *alocarea sumei de 106000 lei din bugetul local al UAT Comuna Cosmești pentru anul 2023, către Parohia „Sfintii Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Furcenii Noi, com. Cosmești, jud. Galați.*

Nu sunt înscrieri la cuvânt.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind *alocarea sumei de 106000 lei din bugetul local al UAT Comuna Cosmești pentru anul 2023, către Parohia „Sfintii Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Furcenii Noi, com. Cosmești, jud. Galați.* Au votat <pentru> un număr de 15 consilieri.

Prin urmare, *Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 106000 lei din bugetul local al UAT Comuna Cosmești pentru anul 2023, către Parohia „Sfintii Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Furcenii Noi, com. Cosmești, jud. Galați, a fost adoptat (n.r. HCL 52/2023).*

VIII. Dl președinte de ședință propune să se treacă la punctul 8 al ordinii de zi: **Întrebări, interpelări și răspunsuri.**

Se înscrie la cuvânt dl. Radu, secretarul general al comunei și dl Nunu.

Dl Radu spune că a luat cuvântul cu privire la ultimul proiect, precizând că au fost întotdeauna de acord cu alocarea unor sume bisericilor, dar că civilizat ar fi ca la realizarea obiectivelor pentru care s-au acordat fonduri să fie invitați toți consilierii, nu numai cei PSD. Se discută contradictoriu, se face polemică ce nu poate fi transcrisă.

Secretarul general al comunei reamintește dlor consilieri să se logheze pe certsign pentru obținerea semnăturii electronice.

Dl Nunu întreabă ce e cu piața noastră? Avem un autobuz, o mașină cu stupi, o căruță cu țevi de irigație, două chioșcuri. De ce se lasă așa fără a cere aviz de la Consiliul Local. Primarul spune că sunt cetățeni ai comunei, care au avut nevoie temporar. Șeful biroului financiar contabil spune că cei cu chioșcurile plătesc conform Regulamentului pieței. Se discută pro și contra sprijinirii cetățenilor, iar dl președinte delară ședința închisă, deoarece vorbesc unii peste alții.

Secretarul general al comunei cere domnilor consilieri să semneze în registrul de prezență.

Conținutul procesului-verbal se completează cu cele ale proiectelor de hotărâre prezentate și adoptate, precum și cu pontajul privind participarea la ședință a consilierilor locali.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIN BERBECI**

**SECRETAR GENERAL al COMUNEI COSMEȘTI,
CRISTINA ZAHARIA**

**Cristina
Zaharia** Semnat digital de
Cristina Zaharia
Data: 2023.06.30
15:18:20 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmestri@gal.e-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

PROIECT DE HOTĂRÂRE,

Privind: aprobarea componenței și Regulamentului Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie.

Inițiator : ing. Tuchiluş Ion, primarul comunei Cosmesti, judetul Galați;

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului de hotărâre: **5711/27.06.2023**

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 6, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.7, alin. (2) din Codul civil;
- art. 12 din Legea 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie;
- art. 114 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (2) lit. d , alin. (7) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

Luând act de:

- Adresa DGASPC Galați nr. 28370/22.06.2023 înregistrată sub nr. 5597/23.06.2023;
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 5711/27.06.2023 și referatul de aprobare al primarului comunei Cosmesti, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 5792/29.06.2023;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosmesti, înregistrat sub nr. 5834/30.06.2023;
- raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmești,

În temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2023.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă **Structura comunitară consultativă în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și a prevenirii separării copilului de familie**, în următoarea componență:

- Doi reprezentanți ai Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, din care unul va fi președintele structurii și unul secretar, pentru un mandat de 5 ani prin rotație;
- Un reprezentant al Școlii Gimnaziale „G-ral Dumitru Dămăceanu” Cosmești;
- Doi reprezentanți ai Consiliului Local Cosmești, aleși prin vot deschis cu majoritate simplă.
- Un medic de familie care activează în comună și își va da acordul în scris pentru colaborare.
- Toți preoții și reprezentanții cultelor religioase legale de pe raza comunei, care vor participa la ședințe doar pentru cazuri din satul în care activează;
- Un asistent comunitar din aparatul de specialitate al primarului;

Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare al Structurii comunitare consultative conform **Anexei** la prezenta și parte integrantă a sa.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Cosmesti, județul Galați, care va nominaliza prin Dispoziție persoanele desemnate și Compartimentul de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului.

Art.4. Începând cu data prezentei, orice dispoziții anterioare sau contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Prin intermediul secretarului general al comunei, se comunică prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Cosmești, Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului și Instituției Prefectului Galați, urmând a se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina web la adresa www.primaria-cosmesti.ro, la rubrica dedicată.

Primar, ing. Ion Tuchiluş





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.c-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

REGULAMENTUL

STRUCTURII COMUNITARE

CONSULTATIVE ÎN VEDEREA

SOLUȚIONĂRII LA NIVEL LOCAL A

PROBLEMELOR SOCIALE CARE

PRIVESC COPIII ȘI PREVENIRII

SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE

**CAPITOLUL I- Înființarea Structurii comunitare consultative în vederea
soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii
și prevenirii separării copilului de familie**

Art.1. Structura comunitară consultativă în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie este o comisie înființată prin Hotărâre a consiliului local Cosmești, cu scopul de a sprijini activitatea de asistență socială și activitatea de protecție și promovare a drepturilor copilului, conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie.

Art.2. Structura comunitară consultativă în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie, este o structură creată pe baza acordului membrilor de a contribui în mod constructiv, la rezolvarea cazurilor potențial generatoare de probleme sociale ale minorilor cu domiciliul sau reședința pe raza comunei Cosmești, județul Galați, de a se implica în mod activ în identificarea, analizarea și găsirea celor mai pertinente soluții la problemele de interes local pentru minori și familie.

Art.3. Structura comunitară consultativă în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie, nu se substituie autorităților locale, nu are personalitate juridică, este creată în subordinea Consiliului Local Cosmești și are relații de colaborare cu executivul administrației publice locale și de consultare la identificarea celor mai bune soluții.

Art.4. Autoritățile administrației publice locale au obligația să garanteze și să promoveze respectarea drepturilor copiilor din comună(domiciliați sau rezidenți), asigurând prevenirea separării copilului de părinții săi, precum și protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de îngrijirea părinților săi.

CAPITOLUL II- PRINCIPII

Art.5. Principiile în baza cărora se desfășoară activitatea **Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie** sunt:

- interesul superior al copilului
- nediscriminarea,
- respectul față de cetățean,
- legalitatea,
- confidențialitatea,
- imparțialitatea.

CAPITOLUL III- Componenta Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie

Art.6. Structura comunitară consultativă în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie, denumită în continuare SCCPC va fi compusă din 11 membri și un președinte:

- Doi reprezentanți ai Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, din care unul va fi președintele structurii și unul secretar, pentru un mandat de 5 ani, prin rotație;
- Un reprezentant al Școlii Gimnaziale „G-ral Dumitru Dămăceanu” Cosmești;
- Doi reprezentanți ai Consiliului Local Cosmești, aleși prin vot deschis cu majoritate simplă.
- Un medic de familie care activează în comună și își va da acordul în scris pentru colaborare.
- Toți preoții și reprezentanții cultelor religioase legale de pe raza comunei, care vor participa la ședințe doar pentru cazuri din satul în care activează;
- Un asistent comunitar din aparatul de specialitate al primarului;

Art.7. Secretarul SCCPC va fi unul din reprezentanții Compartimentului de asistență socială, care nu este președinte și nu va avea drept de vot la deciziile structurii.

Art.8. Componenta SCCPC se poate modifica tot cu aprobarea Consiliului Local în următoarele cazuri:

- decesul persoanei desemnate,
- renunțarea unilaterală a persoanei desemnate, cu anunțarea în scris cu cel puțin 45 (patruzeci și cinci) de zile înainte ca renunțarea să își producă efectele,
- neparticiparea la trei întruniri consecutive,
- nerespectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, nediscriminării.

CAPITOLUL IV. Raporturile între SCCPC și autoritățile administrației publice locale, precum și relațiile cu societatea civilă.

Art.9. SCCPC, fiind o structură nouă, va căuta să se implice concret în identificarea, analizarea și soluționarea cazurilor din domeniul promovării și protecției drepturilor copilului și în același timp să se promoveze la nivel local.

Art.10. SCCPC nu se subordonează autorității care a creat-o, este o structură comunitară independentă, care sprijină Compartimentul asistență socială din aparatul de specialitate al primarului pentru realizarea activității de asistență socială și protecția copilului.

Art.11. SCCPC nu se substituie administrației publice locale, nici Compartimentului asistență socială, activitatea sa fiind benevolă, de colaborare în domeniul asistenței sociale care au ca obiect principal protecția copiilor, are relații de colaborare cu administrația locală, precum și cu cetățenii comunei.

Art.12. SCCPC are inițiativă în identificarea potențialelor cazuri, propune soluții, recomandă măsuri Consiliului local, Primarului, pentru soluționarea unor cazuri, fie acordarea unor servicii sociale, fie luarea unor măsuri speciale de protecție.

Art.13. SCCPC nu dă naștere la obligații pentru cetățenii comunei, aceștia fiind informați despre existența structurii și rolului acesteia și despre posibilitatea de a participa la întâlnirile structurii, de a transmite informații către structură, de a transmite sugestii sau recomandări pentru eficientizarea activității structurii și implicit a activității Compartimentului de asistență socială.

Art.14. SCCPC poate doar să recomande asumarea unor obligații și împreună cu personalul cu atribuții de asistență socială și protecția copilului, își asumă obligația de a sfătui și influența familia care beneficiază de sprijin, pentru a crește capacitatea acesteia de a se ocupa de copii.

Art.15. Membrii SCCPC sunt obligați să respecte toate drepturile cetățenilor, adulți și copii, care vin în contact în această calitate fără nici o discriminare. Interesul superior al copilului este principiul și reperul de bază pentru toate deciziile care privesc copiii.

Art.16. Intervențiile SCCPC trebuie orientate către minori, indiferent de statutul social, rasă, origine, naționalitate sau sex. Evitarea marginalizării și excluderii persoanelor defavorizate și încurajarea toleranței și a spiritului de solidaritate între membrii colectivității sunt premise de care depinde calitatea intervențiilor structurii, discreția, păstrarea confidențialității informațiilor cunoscute și utilizate de membrii structurii constituie reguli de conduită general acceptate cu prilejul activităților de formare.

Art.17. SCCPC este un model nou de organizare a comunității locale pentru o implicare permanentă și sistematică a acesteia în soluționarea problemelor sociale. Rolul acesteia nu trebuie confundat cu rolul compartimentului de asistență socială care funcționează la nivel local.

CAPITOLUL V- ATRIBUȚII

Art.18. (1) Structura comunitară consultativă se întrunește în ședință ordinară, trimestrial, la convocarea președintelui, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui structurii, a primarului, a unui cetățean care a făcut o sesizare concretă sau a oricărui membru.

(2) La ședințele structurii comunitare consultative pot participa, fără drept de vot, reprezentanți ai direcției generale de asistență socială și protecția copilului, consilierii locali, profesioniști care prin activitatea lor intră în contact cu copiii, precum și alte persoane invitate de membrii structurii comunitare consultative.

Art.19. (1) Structura comunitară consultativă îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) sprijină activitatea de elaborare, implementare și monitorizare a planurilor de servicii pentru copiii expuși riscului de separare de familie;

b) analizează și propune acordarea de beneficii sociale excepționale pentru familiile care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor aflați în situație de risc de separare ca urmare a situației economice precare cu care familia se confruntă;

c) avizează planurile anuale de dezvoltare a serviciilor de prevenire;

d) sprijină și facilitează organizarea de grupuri de suport pentru părinți care se află în situațiile următoare: *are în îngrijire o mamă minoră sau o minoră gravidă, are unul sau mai mulți copii care au revenit în țara de origine după o experiență de peste un an de migrație, are membri adulți cu dizabilități care le afectează semnificativ calitatea vieții și participarea lor la viața socială, are cel puțin un membru al familiei care nu are acte de stare civilă, a avut sau are unul sau mai mulți copii pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială, în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a avut sau are unul sau mai mulți copii părăsiți în unitățile sanitare, a avut sau are unul sau mai mulți membri condamnați la o pedeapsă privativă de libertate.*

e) sprijină constituirea unor organisme de reprezentare a copiilor și tinerilor la nivel de comunitate;

f) sprijină organizarea de grupuri de lucru, mese rotunde pe tema prevenirii separării copilului de familie la care să participe reprezentanți ai serviciului public de asistență socială, ai unităților de învățământ, medici de familie, alți profesioniști relevanți, care să faciliteze schimbul de bune practici, precum și identificarea de soluții pentru copiii aflați în situație de risc de separare de familie;

g) sprijină realizarea de campanii de informare pe teme relevante pentru prevenirea separării copilului de familie;

h) întocmește un raport anual de activitate, pe care îl înaintează consiliului local, cu privire la situația copiilor din unitatea administrativ - teritorială.

Art.20. Structura comunitară consultativă îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local.

Art.21. (1) Lucrările de secretariat ale structurii comunitare consultative sunt asigurate de reprezentantul Compartimentului de Asistență socială.

(2) Președintele și membrii structurii comunitare consultative, constituită conform prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 1% din indemnizația primarului.

(3) Indemnizația se suportă din bugetul local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație și cu încadrarea în limita maximă a cheltuielilor de personal, stabilită prin lege.

Art.22. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării prin Hotărâre de Consiliul Local, urmând ca Structura să fie nominalizată de primar prin Dispoziție.

Art.23. Prezentul Regulament se poate modifica doar prin Hotărâre a Consiliului Local.

Primar,

Ing. Ion Tuchiluş

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: ***aprobarea componenței și Regulamentului Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie.***

Acest proiect de hotărâre este inițiat în temeiul Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie, ca urmare a adresei nr. 28370/22.06.2023 a DGASPC Galați.

Ținând cont că la nivelul comunei Cosmești nu există Serviciu Public de asistență socială (SPAS), ci doar un compartiment de stare civilă și luând în considerare prevederile art. 114, alin.(1) din Legea 272/2004:

„(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității și de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.”, vin în fața CL cu acest proiect, prin care propun componența ***Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie***, și Regulamentul de funcționare al acestei Structuri.

Precizez că tot în art. 114, alin.(2) din Legea 272/2004, coroborat cu art. 12, alin (2) din Legea 156/2023 se precizează cine poate fi numit în această structură: „ (2) În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști. Rolul acestor structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivități.” „(2) Componența structurii comunitare consultative este stabilită prin hotărâre a consiliului local și este constituită din conducătorul serviciului public de asistență socială, un reprezentant al unei unități de învățământ, un medic de familie, un polițist de proximitate sau din poliția locală, un preot sau un reprezentant al unui cult religios recunoscut, un consilier local și, acolo unde există, un reprezentant al unei organizații neguvernamentale acreditate ca furnizor de servicii sociale care desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. Președintele structurii comunitare consultative este conducătorul serviciului public de asistență socială.”

Această structură va fi nominalizată prin acte emise de către autoritățile administrației publice locale, subordonată consiliului Local, ca organ de specialitate al acestuia, fără personalitate juridică.

În cuprinsul Regulamentului se va detalia mandatul Structurii, atribuțiile și modul de lucru . Va fi coordonată de unul dintre funcționarii publici din Compartimentul de asistență socială, care vor ocupa acest mandat, periodic câte 5 ani, fiind cei mai implicați și buni cunoscători ai cazurilor din comună.

Date fiind cele menționate mai sus, se impune ***aprobarea componenței și Regulamentului Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie.***, fapt pentru care propun spre analiza și aprobare Consiliului Local al comunei Cosmești prezentul proiect de hotărâre.

Solicit Compartimentului de asistență socială, în speță dnei Diana Pădure, efectuarea Raportului de specialitate și întocmirea Regulamentului de funcționare al Structurii, până la 15.07.2023.

Este de competența Comisiei de specialitate nr. 2 pentru emiterea avizului legal, care va fi depus la secretarul general al comunei cu o zi înaintea ședinței ordinare în care se va discuta acest proiect.

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchiluş



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALATI
COMUNA COSMESTI
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. 5834/30.06.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: *aprobarea componentei și Regulamentului Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie.*

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(4) și alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare.

Analizand propunerea initiatorului, proiect de hotarare privind *aprobarea componentei și Regulamentului Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie*, constat că d-l ing. Tuchiluş Ion, primarul comunei Cosmeşti, inițiatorul proiectului de hotarare a încadrat corect juridic acest proiect, fiind respectate prevederile Codului administrativ aprobat prin OUG 57/2019, cu modificările ulterioare în ce privește atribuțiile Consiliului Local, ale Legii 272/2004, republicată cu modificările ulterioare și ale Legii 156/2023.

Proiectul de hotarare este necesar, legal și oportun.

Se asigura legalitatea conform art. 12 din Legea 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie și a art. 114 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Codului administrativ cu privire la atribuțiile Consiliului Local.

Prezentul Raport de specialitate este întocmit de personalul Compartimentului asistență socială din aparatul de specialitate. Am procedat la întocmirea Regulamentului Structurii, lăsând la inițiativa domnilor consilieri, a altor persoane abilitate și interesate sau a viceprimarului, să poată fi îmbunătățit sau modificat cu acordul Consiliului Local.

Este de competența Consiliului Local al comunei Cosmeşti județul Galați ca în ședință, să adopte Hotărârea privind *aprobarea componentei și Regulamentului Structurii comunitare consultative în vederea soluționării la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii și prevenirii separării copilului de familie.*

Diana Pădure – consilier principal





da SCC
24.06.2023
[Signature]



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 8105054595

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Str. Brăilei nr. 138B, Galați, 800366
Tel. 0236/311 086, 0372 848 112 Fax. 0236/479 476
e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro
web: www.dgaspcgalati.ro

Nr. 28370 /

23 5594 06 23

Către,
Primăria comunei Cosmești, jud. Galați

Urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 156/30.05.2023, vă facem cunoscut faptul că aveți obligația de a demara activitățile prevăzute de actul normativ menționat cât mai curând posibil, respectiv:

- ✓ efectuarea demersurilor necesare înființării și funcționării structurii comunitare consultative, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 156/2023;
- ✓ întocmirea bazei de date privind copiii aflați în situații de risc de separare de familie, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 156/2023, respectiv actualizarea permanentă a acesteia;
- ✓ evaluarea situației copiilor și familiilor acestora aflate în situații de vulnerabilitate, de la nivelul comunității locale, conform celor 3 niveluri de analiză stabilite prin art. 6 al. 2 din Legea nr. 156/2023;
- ✓ întocmirea planului de servicii pentru copiii aflați în situație de risc de separare de familie, respectiv monitorizarea implementării acestuia;
- ✓ utilizarea metodei managementului de caz ca metodă de lucru pentru realizarea planului de servicii;
- ✓ elaborarea planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale, respectiv în colaborare cu alte unități administrativ-teritoriale, pe baza nevoilor identificate în urma analizării situației populației din comunitate.

Pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 156/2023, persoana desemnată de către instituția noastră în vederea asigurării coordonării și îndrumării metodologice, este d-na **Rusu Raluca**, care poate fi contactată la adresa de e-mail: eval_iniciala@dgaspcgalati.ro sau la numărul de telefon **0751 196 113**.

Cu considerație,

Director General
Manon Emilia Cristoloveanu

Sef SMCCSPS,
Aurelia Chebac

Sef SEI/SANTMR
Cecilia Dumitrache

Intocmit,
Consilier Surugiu M.



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gle-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

Nr. 5942/04.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: *predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”.*

INIȚIATOR: primarul comunei Cosmești, ing. Ion Tuchiluş

Înregistrat la nr.5942/04.07.2023

Având în vedere prevederile:

- art.120 alin.(1), art.121 alin(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată.
- art. 44. alin. (1) și (4) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 5, lit. cc) și lit. w), art. 108, art. 129, alin.(2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin.(1), art. 297, art. 298, art. 299, art. 349-351, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

- Art.5 și Anexa 3 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

- Proiectul de Hotărâre nr. 5942/04.07.2023, inițiat de primarul comunei Cosmești;
- Referatul de aprobare al primarului pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 6125/11.07.2023;
- Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate al primarului nr. 6399/21.07.2023;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cosmești, jud. Galați;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. b), alin.(4), lit.a) și lit.g), art. 139, alin. (3) și cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare

**Consiliul Local al comunei Cosmești, întrunit în ședință ordinară,
în data de 31.07.2023, adoptă prezenta hotărâre:**

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați, aflat în proprietatea comunei Cosmești, județul Galați, domeniul public, în suprafață de **3257 mp**, conform PAD, **anexă** la HCL, din totalul de **7387 mp**, Cv.11, P 115, identificat potrivit Cărții funciare nr. 104604, nr. topo 104604, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.”-S.A. a obiectivului de investiții **Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”.**

Art.2. (1) Amplasamentul prevăzut la art 1. se predă viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage răspunderea U.A.T. Comuna Cosmești, județul Galați, CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a U.A.T. Comuna Cosmești, județul Galați, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, U.A.T. Comuna Cosmești a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale "CNI"-SA.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către U.A.T. Comuna Cosmești, județul Galați a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Cosmești, județul Galați se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea materialelor și organizarea șantierului.


Art.5. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Cosmești, județul Galați se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanță pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6. Începând cu data prezentei se abrogă HCL nr. 39 din 03.05.2023 având același obiect.

Art.7. Primarul comunei Cosmești, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, respectând legislația în vigoare.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, de către secretarul general al comunei, primarului comunei Cosmești, CNI- SA, Biroului financiar contabil, Instituției Prefectului Galați și se aduce la cunoștință publică prin afișare și publicare pe pagina web la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.

Primar, Ing. Ion Tuchiluş



PLAN TOPOGRAFIC
PLAN ANEXA LA HCL/2023
Scara 1:500
UAT Cosmesii

488600

Legenda

- Limita de proprietate
- Drum
- Ax Drum
- Planct deliasu
- Stalo electric (fier, beton, metal)
- Canal

488550

488600

488550

488500

Nr. cad. 104604

Nr. cad. 104642

Nr. cad. 104603

NOTA:

S=3257 mp care se va grada la MDLPa prin CML
in vederea realizarii obiectivului de investitie.
Proiect tip - Constructie "Sala de sport cu tribuna 160 locuri
din sat Cosmesii, comuna Cosmesii, judetul Galati"



PFA PONTA GRIGORE		Proiectant - COSMESII		Proiect	
Marcat	Pont Grigore	Scara	1:500	Proiect	Proiect
Desenat	Pont Grigore	Scara	1:500	Proiect	Proiect
Verificat	Pont Grigore	Scara	1:500	Proiect	Proiect



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com ; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

NR. 6125/11.07.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: ***predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”.***

Domnilor consilieri, ținând cont de prevederile Codului Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările ulterioare și a Ordonanței nr. 25/2001 aduc în fața dumneavoastră un proiect de hotărâre privind ***predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”.***

Este de competența Consiliului Local de a discuta și aproba acest proiect și a Comisiilor de specialitate de a aviza sau a propune amendamente justificate și legale, pe care le va prezenta secretarului general al comunei înaintea ședinței.

După cum știți prin HCL 39/2023 a fost aprobat de către Consiliul Local predarea amplasamentului respectiv către CNI SA pentru construirea unei săli de sport Școlare. Ulterior, după ce am transmis HCL către CNI s-a dovedit că din eroare a fost aprobată o cerere mai veche și s-a solicitat emiterea unei noi hotărâri pentru construirea unei săli de sport mai mare cu o capacitate de 180 de locuri. De aceea odată cu predarea amplasamentului Consiliul local va aproba și încetarea aplicabilității HCL 39/2023 rămânând în vigoare doar hotărârea curentă pentru realizarea obiectivului propus. După cum se va vedea din proiectul de hotărâre se trasează suprafața care trebuie predată, doar cea pe care se va construi sala de sport, restul terenului fiind liber în continuare. În baza acestei Hotărâri a Consiliului Local al comunei Cosmești, comuna Cosmești poate semna protocolul de colaborare cu CNI pentru realizarea acestui obiectiv, care contribuie la dezvoltarea edilitară a comunei, la progresul și bunăstarea comunității.

Prin Protocolul susmenționat, încheiat de CNI SA cu autoritățile locale, CNI va construi pe raza comunei, pe terenul pus la dispoziție gratuit, o sală de sport. Aceasta va fi amplasată lângă Stadionul comunal, CNI își asumă modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, în speță, construirea unei săli de sport în satul Cosmești.

Este răspunderea Biroului financiar contabil în colaborare cu secretarul general al comunei de a întocmi Raport de specialitate, la acest proiect și solicit aviz tuturor comisiilor din cadrul Consiliului Local Cosmești.

Astfel domnilor consilieri propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind ***predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”.***

PRIMAR,
Ing. Tuchiluş Ion





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
BIROUL FINANCIAR CONTABIL

NR. 6399/21.07.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: ***predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”.***

În temeiul art. 136, alin.(4) și alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, analizând propunerea initiatorului, proiect de hotărâre privind ***predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”***, constatăm următoarele:

- proiectul de hotărâre este temeinic, bine justificat în concordanță cu prevederile 129 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- se asigură legalitatea conform art. 44 alin. (1 și 4) din Legea 273 din 29 iunie 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- se conformează Ordonanței Guvernului României nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
- proiectul este legal, necesar și oportun
- prin acest proiect se asigură creșterea nivelului de trai a cetățenilor comunei și îmbunătățirea infrastructurii destinate sportului din comună.

Se are în vedere faptul că proiectul este important pentru comunitate și este importantă luarea unei decizii de colaborare cu CNI-SA, pentru a beneficia de posibilitatea accesării acestor fonduri. Domnul primar a venit în întâmpinarea cetățenilor cu acest proiect pentru o aliniere a standardelor de realizare și finalizare a unor obiective locale, motiv care justifică oportunitatea adoptării acestei hotărâri de către Consiliul Local Cosmești și solicită încetarea aplicabilității HCL 39/2023 pentru a nu greva terenul de vechea hotărâre. Precizăm că nu a produs efecte juridice.

Este de competența Consiliului Local al comunei Cosmești județul Galați, în conformitate cu prevederile art. 129 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, ca în ședință să discute și să adopte Hotărârea privind ***predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Cosmești, comuna Cosmești, județul Galați”.***

Secretar general al comunei,
Cristina Zaharia

Birou financiar contabil-
Consilier superior, Valentina Călin

**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ
 PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 104604 Cosmesti

Nr. cerere	28478
Ziua	25
Luna	07
Anul	2023
Cod verificare 100150144646	



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cosmesti, Cvartal 11,P.115, Jud. Galati

Nr. Crt	Nr. cadastral topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	104604	7.387	Teren imprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
5389 / 06/03/2019		
Act Notarial nr. act de dezlipire aut. nr. 1262, din 01/03/2019 emis de Manoliu Ionut Bogdan;		
B1	Se infiinteaza cartea funciara 104604 a imobilului cu numarul cadastral 104604/Cosmesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 101851 inscris in cartea funciara 101851;	A1
Act Normativ nr. 562, din 05/06/2002 emis de Guvernul Romaniei;		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1
	1) COMUNA COSMESTI DOMENIUL PUBLIC	
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 101851/Cosmesti, inscrisa prin incheierea nr. 11696 din 09/10/2012;		

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
104604	7.387	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți construcții	DA	7.387	-	-	-	LOTUL 2.DOMENIUL PUBLIC

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
1	2	134.231
2	3	53.766
3	4	11.545
4	5	124.511
5	1	56.107

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa **www.ancpi.ro/verificare**, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/07/2023, 08:04



SC TECON SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

arhitectura, design, urbanism

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI - PROIECT TIP



**Memoriu tehnic
SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI
PROIECT TIP**

BENEFICIAR :

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SC "C.N.I." SA
www.cni.ro

PROIECTANT GENERAL:

S.C. TECON S.R.L.

Birou de proiectare arhitectura, urbanism si design

Bucuresti, b-dul Carol I nr. 12

www.tecon.ro



SC TECON SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

arhitectura, design, urbanism

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



CUPRINS

CAPITOLUL I – DATE GENERALE

1.1 Obiectul proiectului

Denumirea investitiei

Amplasament

Beneficiarul investitiei

1.2 Caracteristicile amplasamentului

1.3 Caracteristicile constructiei propuse

CAPITOLUL II – DESCRIEREA FUNCTIONALA

2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila

2.2. Descrierea investitiei

2.3. Date tehnice ale investitiei

2.4. Durata de realizare si etapele principale, graficul de realizare a investitiei

CAPITOLUL III – SOLUTII CONSTRUCTIVE S DE FINISAJ

3.1 Valoarea totala cu detaliera pe structura devizului general

3.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

3.3 Analiza referitoare la incadrarea in standardele de cost

CAPITOLUL IV – INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

4.1 CERINTA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

4.2 CERINTA ”B” SIGURANTA IN EXPLOATARE

4.3 CERINTA “C” SECURITATEA LA INCENDIU

4.4 CERINTA “D” IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

4.4 CERINTA “E” IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE si IZOLAREA HIDROFUGA

4.4 CERINTA “F” PROTECTIA LA ZGOMOT

CAPITOLUL V – MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

CAPITOLUL VI – AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

CAPITOLUL VII – ORGANIZARE DE SANTIER



SC TECON SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

arhitectura, design, urbanism

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



CAPITOLUL I – DATE GENERALE

1.1 OBIECTUL PROIECTULUI

DENUMIREA INVESTITIEI

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP

AMPLASAMENT

Sala de sport va fi amplasata in diverse localitati de pe teritoriul Romaniei.

BENEFICIARUL INVESTITIEI

Beneficiarul este Compania Nationala de Investitii SC CNI SA.

ELABORATOR

Elaboratorul acestui proiect este **SC TECON SRL**, cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Carol Davila nr 77.

NUMAR DE PROIECT

Proiectul este inregistrat cu nr. 19/2015.

1.2 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

INCADRARE IN LOCALITATE

Obiectivul va fi amplasat in intravilanul diverselor localitati de pe teritoriul Romaniei. Pentru stabilirea amplasamentului salilor de sport se vor respecta prevederile Normativului P100-92, cap 3 “Planificarea si amplasarea constructiilor”. Terenul se va identifica potrivit planului de situatie si extrasului de carte funciara la zi, puse la dispozitie de autoritatea locala.

DESCRIEREA TERENULUI

Pentru realizarea fiecărei investiții se vor executa studii geotehnice și topometrice în conformitate cu normativele în vigoare la data realizării adaptării. Terenurile se vor preda libere de orice constrângeri. Forma terenului trebuie să permită din punct de vedere geometric înscrierea unui dreptunghi cu laturile de minim 50x60 m.

Se vor evita amplasamentele ce nu se încadrează în caracteristicile geofizice prezentate în continuare:

Încărcări vor fi luate în calcul, normate conform standardelor din România:

- Încărcare din zapada (Normativ CR 1-1-3/2012): $S_o, k=2,50 \text{ kN/mp}$
- Încărcarea din vint (Normativ CR 1-1-4/2012): $q_b=0.6 \text{ kPa}$
- Încărcarea seismică (Normativ P100-1/2013): $T_c=1,6s, a_g=0,35g, \gamma=1,0$
- Teren de fundare : $P_{conv}=230 \text{ kPa}$ - valabilă pentru $D_f=2,0m$



SC TECON SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

ar h i t e c t u r a , d e s i g n , u r b a n i s m

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



S-a presupus ca terenul pe care se va amplasa constructia va prezenta o declivitate mai mica sau cel mult egala cu 1%.

CONDITII DE CLIMA

Proiectul tehnic va fi dimensionat pentru urmatoarele conditii climatice :

- vant - $q_b=0.6$ kPa
- zapada – greutate maxima 250 kg/mp
- temperatura – zona III, temperaturi pana la - 18 grade

Actiunea zapezii - Conform CR-1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, pentru un interval mediu de recurenta $IMR = 50$ ani, $s_{0,k} = 2.50$ kN/mp.

Actiunea vantului - Conform CR-1-1-4/2012 - Cod de proiectare; actiunea vantului, valoarea caracteristica a presiunii de referinta determinata din viteza de referinta mediata pe 10 minute si avand intervalul mediu de recurenta $IMR = 50$ ani este de 0.6 kPa, iar categoria terenului se va considera a fi de tip III (zone cu densitate redua a constructiilor).

CONDITII DE AMPLASARE - cladirile se vor amplasa conform certificat de urbanism eliberate in scopul construirii.

MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR – Autoritatea locala va asigura prin grija si cheltuiala proprie bransamentele si racordarile la capacitatile cerute prin proiectul tehnic.

1.3 CARACTERISTILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

DESTINATIA CONSTRUCTIEI: SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI, avand functiuni:

- Principale – sport, sala handbal cu tribuna de 180 locuri
- Secundare – vestiare schimb
- Conexe – circulatii, grupuri sanitare, spatii tehnice

DIMENSIUNILE MAXIME LA TEREN 44.8mX33.4m

REGIM DE INALTIME P+1

H MAX =10.45 m (masurata de la cota terenului amenajat)

SUPRAFATA CONSTRUITA – 1445 mp

SUPRAFATA DESFASURATA 1750 mp

POT max propus = 50 % (se vor respecta regulile de urbanism locale sau daca acestea nu sunt prevazute cele ale regulamentului general de urbanism)

CUT max propus = 0.6 (se vor respecta regulile de urbanism locale sau daca acestea nu sunt prevazute cele ale regulamentului general de urbanism).

Categoria de importanta a constructiei: **C-normala**, aprobat prin H.G. 766-1997

Clasa de importanta a constructiei: **II**, conform P 100-2013

Gradul de rezistenta la incendiu: **II**

Particularitati ale constructiei:

Tipul clădirii: civilă obișnuită



SC TECON SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

arhitectura, design, urbanism

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



CAPITOLUL II – DESCRIEREA FUNCTIONALA

Proiectul este elaborat ca si proiect tip. La adaptarea la amplasament nu se vor face modificari ale planurilor de arhitectura si nici ale dimensiunii generale ale cladirii. Peretii de compartimentare interioara pot suferi unele modificari de amplasament cu acordul proiectantului, dar fara a afecta schema functionala si fara a modifica dimensiunile incaperilor sub dimensiunile normate.

Volumul cladirii este gandit a fi independent, nealipit altor constructii existente, insa daca apar anumite constrangeri in cazul unor amplasamente se pot face adaptarile necesare, cladirea putand fi articulata cu alte constructii, respectandu-se normele referitoare la protectia la incendiu. Se recomanda mentinerea unei distante optime fata de celelalte constructii de 10 m.

COMPONENTA, FUNCTIUNI , MOD DE UTILIZARE

Cladirea propusa va fi formata din urmatoarele zone functionale :

- Zona de sport, realizata pe un nivel inalt
- Zona de vestiare,
- Zona de primire si cea destinata spectatorilor, realizata pe 2 niveluri – parter si un etaj.

A. Suprafata sportiva

Suprafata de joc – teren handbal 20X40, teren basket 15x28, teren de tenis 9X20m, teren de volei.

Suprafata de garda in jurul terenurilor propriu-zise minim conform normativelor in vigoare (NP 065 – PRIVIND PROIECTAREA SALI DE SPORT)

Suprafata sportiva totala – 1083.8 mp

B. Zona anexa a suprafetei sportive

PARTER

Zona de primire – foyer + scara acces etaj

Cabinet prim ajutor

Depozitare material sportiv

Vestiar profesori/ antrenori

Vestiar 1 (doua camere schimb + gr sanitare aferente) – aprox 70.0 mp

Vestiar 2 (doua camere schimb + gr sanitare aferente) – aprox 70.0 mp

Oficiu intretinere

Hol distributie sportivi/ acces sportivi

Spatii tehnice – centrala termica, tablou electric general

ETAJ

Foyer etaj

Tribuna - 180 locuri

Grup sanitar pentru public divizat pe sexe

Spatii tehnice – centrala de ventilatie



2.1. LISTA SPATIILOR INTERIOARE SI SUPRAFETELE UTILE

PARTER

Teren sport – 1042.8 mp

Foyer – 75 mp

Prim ajutor – 16.0 mp

Depozitare material didactic – 16.0 mp

Oficiu intretinere – 4.7 mp

Vestiar antrenori/profesori – 6.5 mp

Cabinet profesori – 9 mp

Vestiar 1 (doua camere schimb+ gr sanitare aferente) – aprox 70.0 mp

Vestiar 2 (doua camere schimb+ gr sanitare aferente) – aprox 70.0 mp

Centrala termica – 23.2mp

Tablou electric general – 6.5 mp

Hol – 2.7 mp

Hol distributie sportivi/ acces sportivi – 25.7 mp

ETAJ

Foyer si tribuna 180 locuri – 237.3 mp

Grup sanitar baieti – 7.4 mp

Grup sanitar fete – 7.2 mp

Centrala ventilatie – 34.5 mp

2.2 INALTIMEA PRINCIPALELEOR SPATIILOR INTERIOARE:

Zona terenului de sport - inaltimea libera va fi de 7m.

2.3 CIRCULATIA VERTICALA

Scari - se vor prevedea doua scari:

- O scara interioara pentru accesul publicului in zona tribunei s-a prevazut o scara interioara intr-o singura rampa, cu podest intermediar, scara ce face legatura intre zona de intrare si zona de tribuna. Latimea scarii va asigura evacuarea a trei fluxuri.
- O scara exteriora ce va asigura iesirea in caz de urgenta.

2.4 DESCRIERE FUNCTIONALA

A. Suprafata sportiva

Sala de sport va avea suprafata sportiva dimensionata pentru handbal (si va cuprinde si tuse pentru basket, tenis, volei) cu suprafata de garda aferenta. Terenul de sport va fi situat la cota intrarii si va fi accesibil prin vestiare si prin legatura directa cu zona de foyer.

Terenul de sport va fi dotat cu cosuri de basket fixe, cu brat mobil, prinse de structura acoperisului. De asemenea se vor pune la dispozitie suport pentru montarea fileului de tenis, volei, a portilor pentru handbal.

Suprafetele vitrate din jurul suprafetei sportive vor fi protejate cu plasa sportiva de protectie, prinsa de structura de rezistenta si punctual de pardoseala.



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



B. Zona anexa a suprafetei sportive

PARTER

Zona de primire

Zona de primire este amplasata pe colt.

Zona de primire va fi dotata cu o usa rotativa ce va avea rolul de tampon termic.

Din zona de primire se va accesa scara spre etaj.

Accesul se va face nefiltrat dat fiind ca este o sala sportiva de dimensiuni reduse. In zona de foyer se va putea amplasa un desk de receptie cu garderoba.

Vestiare sportivi si arbitri

Sala va fi dotata cu o baterie de vestiare (separate pe sexe/ echipe) dotate cu dusuri si grupuri sanitare. De asemenea se vor realiza vestiare pentru instructori/ arbitri si un cabinet de prim ajutor.

Organizarea vestiarelor s-a facut in regim filtru, separand-se circulatiile de acces in vestiare de cele de acces la terenul de sport. Vestiarele vor fi dotate cu lockere pentru protectia hainelor elevilor si sportivilor.

Finisarea pardoselilor in zonele umede se va face cu materiale ceramice antiderapante si tratate impotriva microorganismelor.

In zona grupurilor sanitare si a dusurilor compartimentarile se vor face din materiale durabile pe baza de rasini epoxidice, cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic, de tip HPL. Tavanele vor fi in sistem casetat pentru o facila pozare a traseelor de instalatii si un acces usor la acestea. Zona dusurilor va fi dotata cu pare de dus fixe, cu temporizare, astfel evitandu-se vandalizarea acestora si risipa de apa.

Vestiarul de profesor/ arbitru va fi dotat cu dus propriu.

Spatii tehnice

La parter se vor amplasa spatiile pentru centrala termica si tabloul electric general.

Acestea vor fi avea pardoseala finisata cu ciment sclivisit.

Spatiul centralei termice va comunica direct cu exteriorul.

ETAJ

Tribune

Tribuna propusa este realizata din structura de beton monolit si este prevazuta cu scaune individuale. Scaunele sunt realizate din polietilena copolimerizata colorata in masa, au clasa de reactivitate la foc 1 si au fixari ascunse cu suruburi amplasate in sezut, mascate cu capace clipsate la fata cu sezutul.

Capacitatea tribunei este de 180 de persoane.

Gradenele constituie randuri cu adancime de 80 cm si inaltime de 60 cm.

Randurile de 80 cm prevazute se inscriu in normele locale. Treptele scarilor au dimensiuni 24*20 cm si sunt dispuse la pas uniform. Spatiul de acces pe randurile de scune este neobstructionat de trepte (treptele intermediare sunt dispuse in dreptul scaunelor).

Zona de tribuna va avea liber acces catre un grup sanitar destinat publicului. Acesta va fi dimensionat in conformitate cu normativele in vigoare, si va fi grupat pe sexe. Se vor realiza pardoseli din placari ceramice antiderapante si tratate impotriva microorganismelor, iar peretii vor fi placati cu faianta. Toaletele vor fi



despartite prin panouri de HPL cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic. Se vor utiliza obiecte sanitare din portelan alb.

Spatii tehnice

La etaj se va amplasa centrala de ventilatie. Spatiul destinat centralei de ventilatie va comunica direct cu exteriorul, pe acea zona neexecutandu-se invelitoare.

Centrala de ventilatie va fi in sistem rooftop.

CAPITOLUL III – SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

3.1 SISTEMUL CONSTRUCTIV

DATE TEREN

Presiunea conventionala luata in calcul pentru stabilirea dimensiunilor fundatiilor este de $P_{conv} = 230 \text{ kPa}$ la adancimea de $D_{min} = -2,00 \text{ m}$. Sistemul de fundatii, fundatii directe, ales este fezabil pentru terenuri de fundare bune. In cazul in care fundarea cladirii se va realiza pe un teren dificil, stabilit prin studiul geotehnic, se va opta pentru un sistem de fundare adecvat. De asemenea in cazul in care geotehnicianul va stabili ca terenul de fundare face parte din categoria terenurilor dificile de fundare va furniza un studiu geotehnic amanuntit in care sa fie prezentati toti coeficientii necesari in calculul fundatiilor, conform normativelor in vigoare la data realizarii studiului, deoarece o solutie optima din punct de vedere structural si economic poate fi realizata numai avand la baza un studiu geotehnic corect si coerent.

In categoria pamanturilor dificile ca terenuri de fundare intra:

- Pamanturi sensibile la umezire (PSU).
- Pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM).
- Pamanturi lichefiabile.
- Pamanturi (terenuri) agresive de fundare.
- Terenuri de umplutura
- Terenuri alunecatoare

Enumeram cateva solutii de fundare pentru terenuri de fundare dificile:

- Pamanturi sensibile la umezire (PSU) – conform NP125-2010:
 - Folosirea saltelelor de pamant macroporic compactat, cu respectarea normativului C29-85 privind realizarea compactarii terenului natural si a materialului de perna.
 - Realizarea unor coloane de pamant bine compactat sau cu pamant necoeziv (pietris/piatra sparta) consolidata cu liant (ciment/var)
 - Asigurarea surgerii apelor de suprafata in afara zonei construite prin realizarea unei sistematizari verticale corespunzatoare, atat in timpul executiei cat si al exploatarei
 - Se vor adopta masuri pentru evitarea pierderilor din conductele de alimentare cu apa (protejarea in canale de protectie, materiale corespunzatoare, pozitia de amplasare a retelelor in teren, spatii verzi, spatii sub trotuare)
 - Distanța minima fata de fundatiile cladirilor cu retele hidroedilitare este de minim 3.00 pentru cele montate direct in teren si minim 1.50 pentru cele montate in canale de protectie



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



- Se vor prevedea santuri de scurgere , gropi de colectarea a apei si chiar indepartare a pamantului cu o umiditate mai mare de 18%.
- b. Pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM)conform NE001-96:
 - Menținerea unor condiții stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub trotuare, lărgire (pământ stabilizat sau geomembrane) și evitarea infiltrărilor din interior.
 - Controlul sau prevenirea variațiilor de volum prin mărirea presiunilor pe teren, prevederea unor spații de expansiune.
 - Monolitizarea structurii prin prevederea de rigidizări sau centuri.
 - Îmbunătățirea pământurilor prin stabilizare, injecții sau înlocuire.
 - Fundarea în adâncime sub zona afectată de variațiile de volum.
- c. Pamanturi lichefiabile.
 - Marirea indesariei prin compactare de suprafata sau de adancime
 - Marirea indesariei prin compactare cu coloane de pamant sau balast
 - Realizarea unor perne de pamant, avand la baza o zona de pamant inbunatatit prin blocaj de piatra
 - Executarea de drenuri perimetrale prin starea de saturare
 - Cresterea tensiunilor verticale prin suprasarcini cu ramblee de pamant, umpluturi sau prin coborarea nivelului apei subterane
 - Rigidizarea fundatiilor prin centuri de beton armat (sus si jos), eventual legate cu stalpi de beton armat, ducand la crearea unei grinzi Vierendel
 - Prevederea unui radier general
- d. Pamanturi (terenuri) agresive de fundare conform SR EN 206-1:
 - Betonele folosite pentru fundatii vor fi alese in functie de compozitia chimica a terenului.
- e. Terenuri de umplutura
 - Compactarea terenului de fundare de suprafata, in cazul umpluturilor care au o portanta dobandita in timp, sau de adancime, pentru umpluturi menasare. Compactarea de adancime putand fi realizata prin executare unor coloane de balast pe intreg amplasamentul si realizarea unor ploturi sub talpa fundatiilor izolate.
 - Realizare unor perne de balast, eventual cu blocaj de piatra sparta (63...200 mm) sau blocuri (h>60..70cm)
 - Alegerea unor solutii de fundare care sa strabata stratul de umplutura: coloane de beton sau micropiloti.
 - Asigurarea stabilitatii pardoselilor prin prevederea unei retele de grinzi rezemata pe fundatiile izolate ale stalpilor.
- f. Terenuri alunecatoare
 - Masuri privind alcatuirea planului de fundatii cu rigidizari in plan
 - Masuri de rigidizare a structurii in ansamblu, centuri de beton armat, centuri intermediare, stalpisorii etc. Rigidizare structurala a infrastructurii astfel incat sa asigure comportarea acesteia ca o barca.
 - Fundarea pe micropiloti incastrati in terenul de baza
 - Consolidarea amplasamentului prin prevederea unor sisteme de stabilizare a versantului: pereti de chesoane, pereti de coloane forate, pereti din minipiloti, ziduri de sprijin, etc.

**SC TECON SRL**

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

arhitectura, design, urbanism**SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP**

*Un aspect foarte important in realizarea fundatiilor pe aceste tipuri de terenuri este esaloanarea lucrarilor de executie si de amenajare a terenului.

Constructia proiectata cuprinde doua volume jumelate structural: sala avand dimensiunile in plan de 31.20m x 44.80m; 7 travei: 5.00, 6.80, 6.80, 6.80, 6.80, 6.80 si 5.00; deschidere principala de 24.10m si doua secundare de 2.90 si 4,20m, inaltimea utila de 7,0m si corpul anexa dezvoltat pe una din laturi, inclus in sala, are doua deschideri: una de 2,90m si respectiv 4,20m, inaltimea este de 3,85m.

Structura cladirii este realizata din:

- acoperis :
 - ferme metalice (grinzi cu zabrele) dispuse pe fiecare ax transversal
 - contravantuiri verticale dispuse pe axele longitudinale: A; C; D plus in prima si a doua treime din deschiderea principala
 - contravantuiri orizontale, in planul acoperisului, dispuse perimetral
 - pane
- stalpi care sustin acoperisul sunt din beton armat monolit
- stalpi de fronton din profile metalice.
- corpul anexa este format dintr-o structura in cadre din beton armat (stalpi, grinzi, planseu)
- fundatii: - fundatii izolate sub stalpi principali compuse din bloc de fundare si cuzinet;
 - fundatie continua perimetrala formata din grinzi de fundare;
 - grinzi de fundare intre fundatii izolate;
 - planseu din beton armat

	Descriere	Material
INFRASTRUCTURA		
➤ Fundatii: (adaptate la teren)	Beton de egalizare Fundatii continue Centuri, Bloc de fundare, Cuzinet, Grinzi de fundare	Beton:C12/15; C25/30 Otel: PC52, OB37
➤ Pardoseala	Pardoseala din beton armat cu plase Ø6/100-100 pe doua randuri	Beton C25/30 Otel STNB
SUPRASTRUCTURA		
➤ Stalpi	Stalpi din beton armat 40x40; 40x80cm Stalpi metalici pentru fronton.	Beton C25/30 Otel PC52, OB37. Otel: S235
➤ Grinzi	Grinzi 20x50; 30x35; 30x55	Beton C25/30 Otel PC52, OB37
➤ Planseu	Placa din b. a. cu bare legate, 15 cm grosime (cota +3,80m)	Beton C25/30 Otel PC52, OB37
➤ Gradena	Placa din beton armat 15 cm; 20cm grosime.	Beton C25/30 Otel PC52, OB37
➤ Pereti	Pereti perimetrali din panouri sandwich Pane din profile deformate la rece Pereti compart. din caramida GVP	Otel: S320 Caramida: grupa 1 Mortar: M5

**SC TECON SRL**

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

ar h i t e c t u r a , d e s i g n , u r b a n i s m**SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP**

➤ Scari	Scari din beton armat cu bare legate	Beton C25/30, C30/37 Otel PC52, OB37
➤ Sarpanta	Grinzi cu zabrele din profile HEA teava patrata, contravantuiri din teava rectangulara, pane din profil I.	Otel: S235
➤ Invelitoare	Tabala cutata	

Regim de inaltime:**-parter:** cota planseu rezistenta -0,05m; pardoseala finita arhitectura ±0,00m**-etaj:** cota pardoselii rezistenta +3.80m, pardoseala finita arhitectura +3,85m**Materiale utilizate**

La realizarea structurii se vor folosi materiale obisnuite, utilizate in mod curent la acest tip de constructii. Materialele principale sunt urmatoarele:

Betoane: C12/15 in egalizari si beton simplu
C25/30 in elementele infrastructurii
C25/30 in elementele suprastructurii

Otel: OB 37 la armaturile de rezistenta transversale, la armaturile constructive si de montaj
PC 52 la armaturile de rezistenta longitudinale rezultate din calcul sau pe baza procentelor minime de armare

Metal: Otel S235

Zidarii: caramida grupa 1

Mortar: mortar M5

Materialele folosite (betoane si oteluri) vor respecta conditiile cerute de standardele de produs in vigoare.

Trasarea lucrarilor

Se face obligatoriu cu aparatura optica specifica si de catre personal specializat cu respectarea amplasarii constructiei conform planurilor de arhitectura si a cotelor din proiect.

Norme specifice utilizate

Pentru dimensionarea structurii de rezistenta a constructiei s-au respectat recomandarile din normele tehnice specificate in continuare:

CR 0-2012: Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor .

CR 1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

CR 1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vaului asupra constructiilor.

SR-EN 1991-1-1-2004/AC: 2009: Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare pentru constructii

NP 112-2014: Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata

P100.1/2013: Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri

SR-EN 1992-1-1-2004/AC: 2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri;

SR-EN 1993-1-1-2006/AC: 2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri;



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



NE012/1-2007: Normativ pentru producerea betonului si executia lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat. Partea1: Producerea betonului.

NE012/2-2010: Normativ pentru producerea betonului si executia lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat. Partea2: Executia lucrarilor din beton.

In timpul executiei proiectantul va fi chemat la santier conform obligatiilor ce decurg din legea nr.10/1995 la fazele de executie determinante specifice si va urmari respectarea codului de practica pentru beton si b. armat NE012/1-2007.

In timpul executiei nu sunt admise modificari fata de proiect fara acordul scris al proiectantului si verficatorului atestat. Nu sunt admise depasiri ale incarcarilor utile pe plansee si schimbarea de destinatie a spatiului util de deasupra lor.

3.2 INCHIDERILE EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARILE INTERIOARE

Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri termoizolante de 120 mm culoare alba Ral – 9010, cu $R_{\text{mediu}}=0.60-0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$. Fata exterioara va avea suprafata cu micronervuri si va fi de culoare alba. Fata interioara va fi de culoare alba – Ral 9010. Panourile vor avea montaj vertical cu prinderi ascunse.

Peretii de compartimentare se vor realiza din gips carton cu structura metalica specifica, iar in zona spatiilor tehnice vor fi realizati din zidarie de caramida de 25 cm.

3.3 FINISAJELE INTERIOARE

Pardoseli

Suprafata sportiva: suprafata sintetica multifunctionala (va permite jocul de handbal, baschet, volei dar si organizarea de evenimente comunitare etc), modulara, cu substrat de absorbtie a scurilor, grosime de 12-14 mm, rezistent la abraziune si la impact (agrementat de federatiile sportive nationale sau internationale), culoare RAL 6010, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Zona de primire, holuri, circulatii, vestiare: finisarea pardoselilor se va realiza din covor PVC rezistent la uzura de culoare RAL 6010.

Grupuri sanitare: pardoseli din materiale ceramice antiderapante si tratate impotriva microorganismelor.

Spatii tehnice: Pardoselile se vor realiza din ciment sclivisit.

Pereti

Peretii se vor realiza din gips carton pe structura metalica, mai putin cei din zona spatiilor tehnice ce se vor realiza din caramida de 25 de cm si vor fi tencuiti.

Vopsitoriile vor fi realizate din vopsea lavabila de culoare alba, mai putin in zonele de regroupare si in zona de primire unde se vor realiza vopsitorii lucioase la culoarea pardoselii – RAL 6010.

Peretii de compartimentare de la grupurile sanitare se vor face din materiale durabile pe baza de rasini epoxidice, cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic, de tip HPL.

Tavane

Tavanele se vor realiza din gips carton, cu zone de plafon in sistem casetat pentru o facila pozare a traseelor de instalatii si un acces usor la acestea. Stratul final va fi de vopsea lavabila de culoare alba sau vopsea lucioasa (in zonele de regroupare si in zona de primire) de culoare RAL 6010.



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



Tamplarii

Tamplaria exterioara va fi tip cortina din Al cu rupere de punte termica, de culoare RAL 7021 si geam termopan R mediu = 1.1-1.4 W/m²K, low-e.

Tamplaria interioara va fi din lemn sau metalica, de culoare alba sau Ral 6010 conform specificatiilor din tabloul de tamplarie.

Scari si balustrade

Scara interioara va avea finisajul pardoselii din covor PVC.

Balustrada scarii va fi realizata din gips carton montat pe structura metalica, vopsit cu vopsea lucioasa la culoarea pardoselii.

Mana curenta va fi realizata din teava metalica vopsita RAL 7021.

Parapetul zonei de tribuna va fi realizat din structura metalica vopsita alba si panouri de plexiglass.

Scara exterioara va avea finisjul pardoselii din piatra naturala, granit fiamat. Balustrada va fi realizata din profile metalice placate cu tabla tip bond culoare alb - RAL 9010.

3.4 ACOPERISUL SI INVELITOAREA

Acoperisul va fi realizat in sistem multistrat (tabla cutata – cuta inalta, termoizolatie) cu hidroizolatie continua si membrane sudate la rece, R med= 0.20-0.24 W/m²K.

Acoperisul va fi prevazut cu 6 trape de desfumare.

3.5 INSTALATII

Sala de sport fi dotata cu toate instalatiile si echipamentele necesare asigurarii unei bune utilizari pe tot parcursul anului.

Instalatii electrice, se prevad:

- alimentarea cu energie electrica ;
- distributia energiei electrice ;
- iluminat interior, normal si de siguranta ;
- prize 230/400V, forta ;
- masuri de protectie impotriva electrocutarii.

Alimentarea cu energie electrica

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitia specificata in proiect si la puterea si tensiunea necesare.

Alimentarea cu energie electrica a cladirii va fi realizata din reseaua publica. Instalatiile electrice interioare se vor alimenta dintr-un Tablou General de distributie amplasat in incinta imobilului. Din tabloul general se vor alimenta tablourile secundare :

- Tablou electric T CT
- Tablou electric T E LP
- Tablou electric T Clima

In tabloul TG s-a prevazut o rezerva de aproximativ 25% pentru a putea satisface si viitorii receptori, deocamdata nespecificati.

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt:

- putere electrica instalata Pi: 142 kW;
- putere electrica absorbita Pa: 64 kW;



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI - PROIECT TIP



- curentul de calcul I_c : 115A;

- tensiunea de utilizare U_n : 3x400/230 V; 50 Hz;

Alimentarea cu energie electrica se realizează prin intermediul unui bloc de masura si protecție trifazat montat aparent in exteriorul clădirii, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului.

Consumul de energie electrica se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura audio-video.

Distributia energiei electrice

Alimentarea cu energie electrica se va face de la BMPT-ul care va fi montat de furnizorul de energiei electrica la limita proprietati, in momentul avizării si punerii sub tensiune a instalațiilor electrice interioare.

În interiorul clădirii, la parter, se va amplasa tabloul general de alimentare, tablou ce se va alimenta din cadrul BMPT-ului prin intermediul unui cablu din cupru, armat, tip CYAbY.

Din cadrul tabloului general T.G se alimenteaza urmatoarele tablouri electrice secundare :

- tablou lumina si prize parter T.E.LP.;
- tablou centrala termica T.CT ;
- tablou climatizare T.Clima ;

Pentru consumatorii cu rol la incendiu s-a prevazut un grup electrogen de 22kVA, montat la exterior, complet automatizat.

Pentru alimentarea statiei de pompare pentru incendiu s-a prevazut tabloul electric TSPI, prevazut cu alimentat din doua surse, pe doua cai, dupa cum urmeaza:

- sursa de baza este reprezentata de BMPT (din SEN).
- sursa de rezerva este reprezentata de grupul electrogen de 22kVA.

Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva se realizeaza prin intermediul unui AAR montat pe barele TSPI.

Instalatii de iluminat interior-exterior, normal si de siguranta

Instalatii de iluminat normal

Instalatia de iluminat interior pentru spatiile, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente sau compact fluorescente, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare, realizandu-se o economie de energie prin utilizarea unor surse de lumina eficiente si cu balast electronic .

Sistemul de iluminat propus este unul clasic cu intrerupatoare montate la usile de acces in incaperi si cu senzori de miscare pentru zonele de coridoarele spatiilor comune miscare, realizandu-se astfel un sistem performant si economic .

Instalatii de iluminat de securitate

Iluminatul de siguranta pentru cladire consta in:

- a) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri de tip FIPAD 2x36 , fluorescente , echipate cu kit de emergenta pentru 3 ore din cadrul iluminatului general . Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se va realiza in spatiile tehnice unde sunt amplasate echipamente ce trebuiesc actionate si in situatii de urgenta .



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI - PROIECT TIP



- b) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de tip luminoblocuri 2W, sursa led, avand fluxul luminos de minim 150lm montate deasupra usilor de evacuare si pe caile de evacuare din cladire , avand autonomie 2 h , permanente.
- c) iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor realizat cu corpuri de tip luminoblocuri montate deasupra hidrantilor avand autonomia de functionare de 2 h .
- d) iluminatul de securitate impotriva panicii realizat cu corpuri tip FIPAD 2x36W echipate cu kit de emergenta 2h, din cadrul iluminatului general.

Prize 230/400 V

Toate circuitele de priza se vor proteja cu intrerupatoare diferentiale 30 mA, realizand o protectie sporita atat la socuri electrice, cat si la prevenirea incendiilor.

Inaltimea de montaj este de 0.3m fata de pardoseala finita sau conform indicatiilor de pe planuri avand gradul de protectie IP20 si IP44 in zona camerei centralei. Toate prizele din aceste zone sunt in montaj ingropat. In cazul dispunerii mai multor prize una langa alta se recomanda utilizarea unei rame comune. Distributia circuitelor de prize in se realizeaza cu cabluri tip H2XH pozate in paturi de cabluri si/sau in tuburi de protectie.

Instalatii de prize si forta

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie , iar cele dispuse in zonele administrative sau spatii comune cu public sunt protejate cu disjunctoare diferentiale , astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor.

Toate sistemele de ventilare (aferente centralei de tratare a aerului) se vor decupla in cazul unei alarme de incendiu .

Toate echipamentele de climatizare – ventilare sunt achizitionate cu panou propriu de forta si automatizare, responsabilitatea proiectantului de instalatii electrice fiind doar alimentarea pe partea de forta a acestor tablouri electrice.

Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comanda, montate aparent pe elementele de constructie sau pe pod de cabluri, similar celor de forta.

Agregatele de productie a agentului intermediar de racire sunt echipate complet de furnizorul de echipamente de ventilare, inclusiv toata automatizarea necesara. Pentru sistemele de climatizare ventilare echipamentele de automatizare si realizarea lor sunt sarcina furnizorului de utilaje responsabilitatea proiectantului de instalatii electrice fiind doar alimentarea pe partea de forta a echipamentelor. Toate echipamentele de tip pompe aferente acestor sisteme sunt echipate cu convertizoare de frecventa astfel incat sa se realizeze un consum electric optim.

Circuitele sunt realizate din cabluri montate aparent pe elementele de constructie sau fixate cu cleme prinse pe dibluri. In tavanul fals circuitele sunt montate pe paturi de cabluri ancorate pe structura metalica existenta sau cu tiranti de tavan.

Instalații de protectie si impamantare

Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNC – cu 4 conductoare si sistemul TNS cu 5 conductoare conform descrierii din 5.1.6. CENELEC , HD 224 , I7/11.

Instalații de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratraznet) sau din retea.

Pe baza calculelor determinate de configuratie geometrica a cladirii cat si a caracteristicilor kerateunice ale zonei de amplasare a constructiei s-a determinat necesitatea



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



introducerii unei instalatii de sine statatoare de paratrasnet avand nivelul de protectie NORMAL III.

Instalatia de paratrasnet se compune dintr-un dispozitiv electronic care realizeaza o raza de protectie, amplasarea lui se realizeaza pe invelitoarea cladirii, pe o tija de sustinere de 3 m inaltime. Pentru dispozitivul de captare se realizeaza 2 coborari din platbanda OL Zn 40x4 mm , dispuse in stalpii conform planurilor. Acestea se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separatie PS care se monteaza la cota +2.0 m fata de cota pardoselii conform detaliului de montaj.

Priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet este comuna cu priza de pamant pentru tensiuni accidentale de atingere si are o rezistenta a prizei de pamant pentru paratrasnet mai mica de 1 Ohm.

Sisteme de detectie si avertizare incendiu

Sistemul de detectie si avertizare din acest proiect permite localizarea rapida si precisa a unei situatii anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei in caz de incendiu.

Pentru acest obiectiv, centrala detectie incendiu este de tip adresabila, echipata cu 1 micromodul de bucla.

Montajul detectorilor de fum, butoanele de incendiu, sirenelor interioare se va realiza in conformitate cu legislatia si cerintele clientului, dupa cum urmeaza: se vor monta detectoare optice de fum sub si in tavanul fals, detectoare multicriteriale de fum si temperatura in spatiile tehnice. In camera centralei termice s-a prevazut un detector de gaz, iar in caz de avarii se va intrerupe alimentarea cu gaz metan (valabil pentru amplasamentele cu combustibil gazos). Se vor monta butoane de semnalizare incendiu, iar pentru avertizare se vor monta sirene de avertizare de interior si exterior.

Distanta maxima dintre orice punct al cladirii si un buton manual de incendiu nu trebuie sa depaseasca 30 m.

Service:- Prin functia de autotestare sistemul semnalizeaza imediat orice defect al sistemului.

Sisteme de comandă în caz de incendiu :

Echipamente de aerisire

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie un contact fără potențial pentru controlarea instalației de aerisire în situațiile de alarmă.

Iluminat de siguranță

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie un contact fără potențial pentru controlarea instalației de iluminat de siguranță în situațiile de alarmă.

Sistemul de evacuare a fumului de incendiu / ventilatie sub presiune

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie în situațiile de alarmă contacte fără potențial pentru controlarea sistemului de evacuare a fumului de incendiu / instalație de ventilație sub presiune.

Transmiterea mesajului de alarmă în clădire

În caz de incendiu, alarma este semnalizată prin intermediul unor sirene de interior si exterior.

Echipamente periferice



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



Sistemul de detectie incendiu este organizat pe bucle de detectie, cablarea este realizata cu cablu JY(ST)Y 1x2x0.8. Cablul de alimentare al centralei de incendiu va fi ignifug de tipul CYY-F 3x2,5.

Siguranta neafectata la defectarea procesorului

Daca procesorul central se defecteaza, sistemul de monitorizare se asigura ca semnalele de detectie si alarma de incendiu sunt transmise la o unitate alternativa. In acest fel facilitatea de detectie a sistemului de alarmare incendiu este mentinuta si in timpul operatiunilor de urgenta. In cazul unei intreruperi de curent bateriile asigura functionarea sistemului.

Instalatii sanitare, se prevad:

- alimentarea cu apa
- instalatii de alimentare cu apa rece si calda
- instalatii de canalizare menajera si pluviala

Alimentarea cu apă rece a cladirii la parametrii necesari de debit si presiune va fi realizata de la rețeaua publică de distribuție, prin intermediul unui bransament nou de apa cu contorizare in camin. Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.

Daca nu exista retea de apa in zona, atunci se va executa un put forat cu hidrofor prin grija si pe cheltuiala autoritatii locale. Se vor face studii de potabilitate a apei si daca aceasta nu corespunde atunci se vor prevedea filtre de dedurizare si antimicrobiene, montate intr-un camin vizitabil.

Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare se va face cu ajutorul a doua boilere bivalente cu capacitatea de 500 l fiecare alimentate de la centrala termica si de la panouri solare. Aceste boilere vor fi cuprinse in proiectul de instalatii termice si sunt amplasate în camera centralei termice.

Se va prevedea instalatie de recirculare a apei calde menajere.

Pentru a reduce consumurile la minimum sunt prevazute panouri solare care asigura incalzirea apei menajere pe timpul cald si eficientizeaza consumul de energie.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in rețeaua de canalizare exterioara a orasului, urmatoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare;
- Ape pluviale de pe acoperisul cladirii si de la parcare exterioara;
- Ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare;

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere libera la rețeaua de canalizare a orasului prin intermediul unor camine de racord.

Instalatii termice, se prevad:

- instalatii de incalzire cu corpuri statice in zonele anexe, vestiare si sala de sport.
- Instalatie de incalzire in pardoseala.
- instalatie de incalzire cu echipament tip RoofTop pentru terenul de sport.

Ca agent termic s-a folosit apa calda preparata centralizat la parametrii 80/60 °C preparat in centrala termica.



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



Sursa de caldura produce apa calda pentru incalzire centrala si prepararea ACM. Apa calda menajera se va produce utilizand doua boilere cu serpentina dubla racordate si la 6 panouri solare amplasate pe acoperis.

Se vor avea in vedere doua tipuri de combustibil pentru centrala termica – gazos sau solid.

Instalatii interioare

Pentru asigurarea temperaturilor interioare prevazute de norme se prevede o instalatie de incalzire cu radiatoare din otel functionand cu agent termic apa calda la parametrii 80/60°C. Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robineti de reglaj cu cap termostatic cu aerisiri si goliri. Corespunzatoare conductele vor fi din cupru si vor fi racordate la distribuitor-colectoare care asigura reglarea si inchiderea.

Pentru zona de teren de sport, se va adopta si o solutie de incalzirea in pardoseala. Pentru aceasta se vor monta sisteme distribuitor-colector care vor asigura distributia agentului termic catre serpentinele montate in pardoseala.

Centrala termica

Acoperirea necesarului de caldura al obiectivului se realizeaza cu :

Combustibil gazos

In varianta utilizarii unei centrale termice cu combustibil gazos aceasta va fi formata din:

- 2 cazane murale in condensatie montate in cascada;
- 2 vase de expansiune;
- statie de dedurizare;
- butelie de egalizare a presiunii;
- distribuitor/collector;
- 2 boilere bivalente cu capacitate 500 litri fiecare.

Combustibil solid

In varianta utilizarii combustibil solid centrala termica va fi prevazuta cu:

- 1 cazan de pardoseala pe lemne;
- 1 rezervor tampon;
- 1 vase de expansiune;
- statie de dedurizare;
- butelie de egalizare a presiunii;
- distribuitor/colector;
- 2 boilere bivalente cu capacitate 500 litri fiecare.

Puterea centralei termice pe combustibil solid (lemn) va asigura si necesarul de putere pentru bateria de incalzire cu functionare pe agent termic a centralei de tratare a aerului ce va inlocui schimbatorul de caldura inox gaze-aer cu functionare pe gaz metan.

Instalatii de ventilare-climatizare, se prevad:

- instalatii de recirculare si improspatare a aerului in spatiul salii de sport cu un echipament de ventilatie tip roof-top.
- Instalatii climatizare cu echipamente locale in spatiul de prim ajutor si vestiar profesori.



SC TECON SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151
arhitectura, design, urbanism

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



- instalatii de ventilatie pentru spatiile anexe.

Se vor asigura de catre o centrala tratare aer tip rooftop dotata cu compresoare pentru racire si :

- modul de incalzire cu schimbator de caldura gaze-aer de inox pentru locatiile unde exista retea de gaze naturale,
- baterie de incalzire cu apa calda pentru locatiile ce nu dispun de posibilitatea alimentarii cu gaze naturale.

Se va asigura tratarea complexa a aerului, acest procedeu implicand: filtrare, dezumidificare, incalzire si recuperare a caldurii, racire. Agregatul va fi amplasat intr-un spatiu special aflat la etajul cladirii. Debitul de aer introdus este de 18500 mc/h.

Instalatia de desfumare

Desfumarea salii de sport - natural organizat prin ochiuri mobile si trape, conform scenariului de siguranta la foc intocmit de arhitect impreuna cu verficatorul foc.

Utilitati

Alimentarea cu apa

Racord PPR din reseaua publica in camin vizitabil cu apometru. Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.

Daca nu exista retea de apa in zona, atunci se va executa un put forat cu hidrofor prin grija si pe cheltuiala autoritatii locale. Se vor face studii de potabilitate a apei si daca aceasta nu corespunde atunci se vor prevedea filtre de dedurizare si antimicrobiene, montate intr-un camin vizitabil.

Racordul la canalizare

Racord PVC-KG la reseaua urbana cu camin vizitabil in conformitate cu normele in vigoare.

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.

In situatia in care zona nu este dotata cu retea de canalizare si separat instalatie pentru apele pluviale sau acestea nu sunt suficient dimensionate se vor construi cu cheltuieli din bugetul local bazine de retentie pentru canalizare si iar apele pluviale se vor deversa gravitational la teren.

Alimentarea cu energie electrica

Racord subteran electricitate la capacitatea ceruta prin PT. In zonele in care reseaua nu asigura capacitatea necesara, se va realiza un post trafo si un post electrogen, prin grija si pe cheltuiala autoritatii locale. Racordurile la RMT vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate in proiect si la puterea necesara.

Alimentarea cu combustibil pentru centrala termica

Alimentarea cu gaz se va face printr-un racord la reseaua stradala. Proiectul instalatiei de gaz se va executa de catre o firma specializata/autorizata. Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate.

Alimentarea cu combustibil solid se va face prin grija si cheltuiala autoritatii locale.



CAPITOLUL IV – INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

4.1 CERINTA "A" REZISTENTA SI STABILITATE

În conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea în Construcții și cele în "Regulamentul de verificare și expertiză tehnică a proiectelor de Construcții" aprobat prin H.G. 925/1995, documentația va fi supusă verificării tehnice de către un verificator de proiecte atestat MLPAT, la următoarele cerințe:

"A1"- Rezistența și stabilitate la solicitări statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru Construcții cu structură de rezistență din beton armat.

"A2"- Rezistența și stabilitate la solicitări statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru Construcții cu structură de rezistență din metal.

4.2 CERINTA "B" SIGURANTA IN EXPLOATARE

În proiectarea clădirii se vor respecta obligatoriu prevederile normativului CE 1-95 – Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare și NP065/2002 – Normativ privind proiectarea salilor de sport și N.P. 051/2001 – Normativ pentru adaptarea clădirilor civile ai a spațiilor urbane aferente la exigentele persoanelor cu handicap.

În zona salii toate muchiile vor fi rotunjite prin utilizarea unor profile speciale sau prin prelucrarea mecanică a materialului utilizat.

Dotările (portile de handbal, cosurile de baschet, banchete așteptare etc) vor respecta normativele privind siguranța în exploatare.

Rezolvarea funcțională pe module de interes major (circulații, spațiu de sport și anexe) face ca pe ansamblul construcției să apară zone bine delimitate, fără interferențele de interes. Toate acestea duc în timpul exploatării la alegerea unor trasee optime ce se identifică cu căile de evacuare necesare și asigură siguranța circulației pedestre.

Căile de evacuare sunt dimensionate conform reglementărilor generale și sunt luminate și ventilate natural. Scarile de acces inclusiv platformele după caz, au balustrade de protecție. Balustradele vor fi proiectate conform normelor în vigoare în ceea ce privește distanța dintre elementele componente. Se vor lua măsuri încă din faza de proiectare ca balustradele scarilor să nu constituie o sursă potențială de accidentare, iar mâna curentă să nu poată fi folosită drept tobogan.

Structura clădirii fiind din materiale durabile asigură o comportare viabilă, cu siguranță în exploatare. S-a asigurat menținerea integrității și rezistenței în timp prin măsuri constructive, prin folosirea de materiale și produse agrementate în subsamblurile de construcție.

Elementele de compartimentare și complectare au fost alese din materiale durabile, iar elementele de închidere s-au prevăzut realizând etanșeități față de mediul exterior. Prin materialele de finisaj propuse ușor de întreținut și durabile se vor obține planitatea suprafețelor, rectiliniaritatea muchiilor, omogenitatea culorii finisajelor. Toate acestea sunt garanția exploatării în condiții optime a clădirii.

La verificarea dimensionării spațiilor de sport s-a luat în considerare atât numărul de elevi dar și posibila utilizare a salii în regim public și în regim competițional.



SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



Dimensionarea spatiilor, echiparea si mobilarea acestora determina aptitudinea de utilizare a încăperilor.

Alegerea materialelor pentru instalatii si proiectarea s-a făcut luând în considerare asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii. În instructiunile de urmărirea comportării în timp a cladirii se vor specifica toate masurile necesare pentru exploatarea în siguranta a cladirii.

Asigurarea sigurantei la intruziune si efracție se va face prin luarea urmatoarelor masuri: accesul în incinta va fi asigurat cu sistem de închidere si va fi luminat pe timp de noapte, împrejmuirea incintei va fi conforma prescriptiilor.

ACCESIBILITATE

Solutia arhitecturala propusa prevede ca nivelul de acces la sala de sport sa fie la cota +0.35 m fata de cota solului. Usa de acces principal este precedata si de o rampa cu panta de 8%. Persoanelor cu handicap locomotor li se va asigura accesul neîntrerupt pana la nivelul terenului de joc, loc in care vor avea prevazut un spatiu special. De asemenea toate vestiarele sunt prevazute si dimensionate pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor.

Vestiarele au usi cu dimensiune minima de 90 cm si fiecare grup sanitar pentru jucatori are cabine de WC care permit rotirea caruciorului.

Suprafetele pardoselilor vor fi din materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a elimina pericolul alunecarilor.

4.3 CERINTA "C" SECURITATEA LA INCENDIU

Categoria de importanta este "C" – constructii de importanta normala rezultata conform "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta"- Buletinul Constructiilor volum 4/1996.

Conceptia functionala respecta cerintele normativului de prevenirea incendiilor pentru aceasta categorie de constructii, acordând o atentie deosebita normativului P 118.

Cladirea va avea gradul II de rezistenta la foc.

Pe caile de evacuare de la parter capacitatea unui flux este de 70 persoane conf. P 118.

Zona de la etaj, fiind dimensionata pentru 180 de locuri se incadreaza in Sali aglomerate de tip S2 (conform normativelor Np 065-02 si a P118-99) si i se vor asigura doua iesiri dimensionate pentru a prelua capacitatea a 3 fluxuri (65 persoane/ flux conf normativ P 118, pg 77).

Din punct de vedere al instalatiilor de stingere al incendiilor:

- Conf. normativ P118/2013 cap 4, art. 4.1, lit. a) sala necesita instalatie de hidranti interiori.
- Conf. normativ P118/2013 cap 6, art. 6.1, lit. a) sala necesita instalatie de hidranti exteriori.
- Conform normativ P118/1999 – sala necesita desfumare pe o suprafata de 1/100 din suprafata salii, astfel ca pe acoperisul salii se vor monta 6 trape de desfumare de 1.2X2m, uniform distribuite.

Se prevad toate mijloacele de interventie conform reglementarilor si se asigura accesul autospecialelor de interventie la cel putin trei fatade.

Întreaga conceptie a rezolvarii functiunilor va tine cont de Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor, se va consulta Scenariul de securitate la incendiu. Se prevad 3 cai



de evacuare distincte acoperind intreaga suprafata a cladirii, si deverseaza fluxurile direct in exterior la nivelul solului.

4.4 CERINTA “D” IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

a. Igiena si sanatatea oamenilor

Prin functionalitatea propusa si volumetria sustinuta de fatade s-a urmarit ca ansamblul sa se integreze în mediul înconjurator reprezentat de constructiile existente si cadrul natural.

În vederea mentinerii igienii aerului într-o stare de confort corespunzatoare în salile în care se desfasoara procesul de sport s-a asigurat un volum de aer de minim 5 m³/persoana – normat pentru activitati sportive.

Noxele provenite din respiratie, arderi incomplete, scapari de gaze, materiale de constructii sau pamant nu vor depasi concentratiile admisibile în aerul încaperilor. Toate încaperile sunt ventilate natural sau fortat. În sala de sport s-a prevazut instalatie de ventilare mecanica si de climatizare.

Prin amenajarile propuse la grupuri sanitare s-a urmarit asigurarea conditiilor de mentinere a igienei apei si evacuarea apelor uzate, eliminand orice cauza care ar putea sa afecteze sanatatea oamenilor.

Prin pardoselile propuse usor de întretinut, placaje de faianta si zugraveli lavabile la pereti si obiecte sanitare noi calitatea exploatarii acestor spatii ajunge la cerintele solicitate de institutiile abilitate de control de sanatate si mediu. Echiparea salii de sport cu instalatii si echipamente sanitare s-a facut conform STAS 1478/1990. La proiectarea evacuarii apelor uzate se vor respecta prevederile normativului C90/1983 – Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate în retele de canalizare a centrelor populate.

Rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer este asigurata prin folosirea materialelor durabile în principalele elemente de constructii.

În procesul de proiectare se va acorda o importanta deosebita asigurarii etanseitatii la apa. Astfel calitatea învelitorii va fi aleasa în asa fel încât sa reziste la ciclurile de înghet-dezghet, stiut fiind faptul ca deterioarea învelitorii produce deteriorari atât a structurii sarpantei cât si umeziri de ziduri.

Eliminarea si îndepartarea apelor meteorice se va realiza prin sisteme de canalizare si amenajarea terenului.

Iluminatul artificial se realizeaza prin instalatii electrice calculate pe baza normativelor si standardelor specifice.

b. Tehnologii pentru protectia mediului

Cu lucrarile propuse nu se va modifica calitatea aerului, solului si apei, iar mediul exterior nu va fi poluat.

S-a prevazut îndepartarea manuala, zilnica sau pe masura producerii lor, a tuturor deseurilor menajere si depunerea lor în cosuri de gunoi la interior si europubele la exterior.

Funciunea de baza fiind aceea de sport, nu sunt zone de lucru cu substante toxice sau poluante de orice fel sau surse de zgomote sau vibratii.

Se vor urmari regulile specifice pe perioada desfasurarii santierului astfel incat sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgatoare sau freatice invecinate,



SC TECON SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

arhitectura, design, urbanism

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI - PROIECT TIP



poluarea fonica a vecinatatii, degajarea de noxe sau substante in suspensie in atmosfera. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor se vor face in baza unui contract cu o companie de salubritate autorizata sau direct catre o groapa de gunoi dar in baza de contract prelatit.

Nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie a mediului.

4.5 CERINTA "E" IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE si IZOLAREA HIDROFUGA

a. Izolarea termica si economia de energie

Lucrarile propuse vor respecta conditiile Normativului C107/2,3,5.

Termoizolatii interioare – peretii despartitori vor avea incorporat un strat de 10 cm de vata minerala atat cu rol termoizolant intre spatiile cu functiuni diferite cat si fonoizolant.

In finisajul placii parterului este incorporat un strat de 5 cm de polistiren extrudat, rolul acestuia fiind si de a conserva energia termica rezultata din incalzirea in pardoseala.

Termoizolatii exterioare – peretii exteriori vor fi realizati din panouri metalice termoizolante de 120 mm grosime. Soclul va fi termoizolat cu 150 mm de polistiren extrudat. Invelitoarea va fi termoizolata dintr-un strat de 150 mm vata minerala rigida.

Economia de energie va fi realizata din faptul ca anvelopanta exterioara a cladirii va oferi o buna termoizolare si din montarea unor instalatii cu recuperare de caldura.

b. Izolarea hidrofuga

Izolarea hidrofuga este in accord cu NP040-2002 Normativ privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie.

Se vor hidroizola zona dusurilor, zona soclurilor si a platformelor de acces.

Invelitoarea va avea ca strat final o folie hidroizolanta cu lipire la rece in concordanta cu stratul suport din vata minerala rigida.

4.6 CERINTA "F" PROTECTIA LA ZGOMOT

Cladirea va respecta Normativul C 125-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

Stratul Suprafata sportiva va asigura izolarea la zgomotul de impact prin substratul aferent, de asemenea finisajul pardoselilor in spatiile comune va asigura inlaturarea zgomotului pasilor. De asemenea vata minerala ce se monteaza la nivelul invelitorii are si rolul de a proteja interiorul salii de zgomotul aerian. La exterior se vor realiza plantatii de copaci cu rolul de a atenua zgomotul provenit din vecinatate dar si viceversa.

CAPITOLUL V – MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Cladirea propusa nu are subsol, astfel ca nu este obligatoriu, conform legislatiei in vigoare, realizarea unui adapost ALA.



SC TECON SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul Carol I nr 12, Tel 021.3101545, Fax 021.3122093, J4959/1993, RO 3458151

ar h i t e c t u r a , d e s i g n , u r b a n i s m

SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – PROIECT TIP



CAPITOLUL VI – AMENAJARI EXTERIOARE

Cladirea salii de sport va fi amplasata pe terenul pus la dispozitie de primarie. Terenul afectat de santier pe perioada constructiei se va reface.

Se vor realiza amenajari exterioare ce constau in – alei pietonale, alei auto, zona parcare, spatiu verde plantat cu gazon, 10 arbori si 10 arbusti.

Zona de parcare va asigura un spatiu de parcare pentru minimum de 10 masini.

CAPITOLUL VII – ORGANIZAREA DE SANTIER

Monitorizarea constructiei

Pe parcursul santierului controlul calitatii lucrarilor si al materialelor puse in opera va fi asigurat prin organisme si metodele legale: angajati proprii ai beneficiarului (firme de dirigentie de santier) RTE, reprezentantii ISC local. Se va intocmi si urmari programul de control al calitatii.

Cladirea va fi insotita la predare de cartea tehnica intocmita conform legii.



Odata cu incheierea lucrarilor de construire sarcina controlului si a urmaririi evolutiei in timp ii revine beneficiarului sau reprezentantilor acestuia. Se vor asigura inspectii periodice la structura de lemn si fixarile metalice, inspectii ale inveliorii, inspectii ale instalatiilor termice si de filtrare si recirculare a apei (acestea din urma fiind diferite de inlocuirea partilor consumabile).

Costurile de monitorizare sunt suportate din bugetul investitiei pe parcursul derularii santierului si din buget local pe parcursul exploatarei cladirii.


Tehnologii pentru protectia mediului

Se vor urmari regulile specifice pe perioada desfasurarii santierului astfel incat sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgatoare sau freatiche invecinate, poluarea fonica a vecinatatii, degajarea de noxe sau substante in suspensie in atmosfera. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor se vor face in baza unui contract cu o companie de salubritate autorizata sau direct catre o groapa de gunoi dar in baza de contract prelatit.

Intocmit,
SC TECON SRL
Arh. Anca Paunescu
Arh. Bogdan Babici




	GRAD DE REGISTRARE LA FCC		CATEGORIA DE IMPORTANȚA		CLASA DE ÎMPĂRȚIRARE
	II		C		II
	PROIECT AN GENERAL		BENEFICIAR		NR PROIECT
	S.C. "TECON S.R.L."		COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII "CNI SA"		19/2015
	"Asociația de Servicii de Inginerie și Servicii Arh. și Ing. Mecanice As. I."				Faza
					D.T.
	SEF PROIECT ing. Bogdan Băbel		SCARA		SPECIALIZAREA
	PROIECTANT ing. Andrei Panzaru		1:100		ARHITECTURĂ
	PROIECTAT de Andrei Bănelu		DATA		NR PLOȘEA
			DENUMIRE PLANȘA		A.1.0
			Jun 2015		FORMAT A2
			SECȚIUNI		



PROIECT	PROIECT	PROIECT	PROIECT	PROIECT	PROIECT
P.16	P.17	P.18	P.19	P.20	P.21
...	...	...	...	...	...

GRAD DE REZISTENTA LA FOC		CATEGORIA DE IMPORTANTA		CLASA DE IMPORTANTA	
II		C		II	
PROIECTANT GENERAL		BENEFICIAR		NR. PROIECT	
s.c. TECON s.r.l.		COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "CNI" SA		19/2015	
Județul Iași - Str. Căminului nr. 17 - Iași				FAZA	
Nr. Căminului nr. 17 - Iași				DT	
www.tecon.ro				SPECIALITATE	
SEF PROIECT		SCARA		DENUMIRE PROIECT	
am. Bogdan Babici				SALA DE SPORT SCOLARA cu TRIBUNA 180 LOCURI	
PROIECTAT		1:100		proiect tip	
am. Anca Păunescu				ARHITECTURA	
PROIECTAT				NR. PLANSA	
am. Andrei Băscanu				A.1.01	
		DATA		PLAN ANEXA	
		mart. 2016		FORMAT A2	



REGIM DE INALTIME : P+1
H max = +10.45
S construit = 1445 mp
S desfasurat = 1750 mp
POT max propus = 50%
CUT max propus = 0.65
LEGENDA

— IMPREJMUIRE PROPUISA
▲ ACCESE
— SPATII VERZI
□ PLATFORMA PARCARE BALAST
□ ALEE AUTO ASFALTATA
PLATFORME TROTUARE BETON APARENT
CU FATA SUPERIOARA TRASA CU INDRPEATARUL
ASTFEL INCAT SA FIE RUGOASA LINEAR

0.2 Statie
incendiu subterana

GRAD DE REZISTENTA LA FOC		CATEGORIA DE IMPORTANTA		CLASA DE IMPORTANTA	
II		C		II	
PROIECTANT GENERAL			BENEFICIAR		NR. PROIECT
 S.C. TECON s.r.l. J40/1959/1993 - R 3408151 Str. Carol Davila nr. 77, Bucuresti, sector 5 tel.: 021 316 15 45 fax.: 021 312 20 91 e-mail: office@tecon.ro			COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "CNI" SA		19/2015
SEF PROIECT			SCARA		FAZA
PROIECTAT			1/200		DT
PROIECTAT			DATA		SPECIALITATE
			iun. 2015		ARHITECTURA
			PLAN SITUATIE - PROPUNERE		NR. PLANSA
					A00.1
					FORMAT A3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
104604	7.387	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curti constructii	DA	7.387	-	-	-	LOTUL 2.DOMENIUL PUBLIC

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m)
1	2	134.231
2	3	53.766
3	4	11.545
4	5	124.511
5	1	56.107

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa **www.ancpi.ro/verificare**, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/07/2023, 08:04

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI

4745
22 05 12

Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr.73, loc. Cosmesti, jud. Galați, cod 807085, tel: 0236-336227, fax: 0236-336218

e-mail: primaria.cosmesti@gmail.com , www.primaria-cosmesti.ro

NR. 2068/SPI/23.05.2017

NR. 3617 DIN 18.05.2017

SOLICITARE

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
Subprogramul "SALI DE SPORT"

pentru obiectivul de investiții

„Construire sala de sport, loc. Cosmesti, jud. Galati”

DATE PRIVIND SOLICITANTUL

Autoritatea administrației publice care solicită finanțarea:

- UAT COSMESTI, județul Galați

Reprezentant legal

Nume și prenume: ing. Ion Tuchilus

Funcția: Primar

Persoana de contact:

Nume și prenume: TUCHEL IANCU

Funcția: SEF SERVICIU

Telefon: 0730072655

e-mail: iancu.tuchel@gmail.com

A. MINER
A. MARCU

DATE GENERALE ALE INVESTIȚIEI

Denumirea obiectivului de investiții:

„CONSTRUIRE SALA DE SPORT, LOC. COSMESTI, JUD. GALATI”

Amplasamentul

Comuna Cosmesti, loc. Cosmesti, Aleea Gradinitei, nr. 27 A, jud. Galati

Identificat potrivit Cărții funciare nr. 8954 din 03.05.2017 și număr cadastral 101851-C1, atașată solicitării, suprafața de teren pe care beneficiarul are posibilitatea sa o predea în vederea realizării construcției „CONSTRUIRE SALA DE SPORT, LOC. COSMESTI, JUD. GALATI”

Fax Call Report

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
985	7/ 6/2017	09:06:53	Send	0236336218	1:20	1	OK




www.cni.com.ro
Sediul central: Piața Hoților nr. 3, bloc 102, sector 5, București
Tel.: +40 21 316 73 80 • Fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Hoților nr. 3
et. B, bloc 102, sector 5, București • Tel.: +40 21 316 73 82 • Fax: +40 21 316 73 80
Registru Comerț nr. J40/205/2001 • Cod Unic de înregistrare: RO1403321
Crt. nr. RO48F002482025-07/CLM • Serv. Post. Suportul Poșt. C.P.R.

DIRECȚIA INVESTIȚII - SERVICIUL PROMOVARE INVESTIȚII

Către: Cosmești, Județul Galați

În atenția: Domnului Primar Tachei Iancu
Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73, localitatea Cosmești, Județul Galați
Tel.: 0236-336227, Fax: 0236-336218



Referitor: obiectivul de investiții "Construire sală de sport localitatea Cosmești, Județul Galați"

Urmare adresei dumneavoastră nr. 3617/18.05.2017, înregistrată la „C.N.I.” - S.A. cu nr. 7775/22.05.2017, prin care solicitați sprijin financiar în vederea implementării obiectivului de investiții "Construire sală de sport localitatea Cosmești, Județul Galați", vă informăm că solicitarea a fost luată în evidența „C.N.I.” - S.A. și urmează ca obiectivul de investiții să fie introdus pe lista sinteză.

Finanțarea obiectivului menționat anterior se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare, respectiv creditele bugetare sau de angajament disponibile prin bugetul MORAPFE pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Săli de sport”, derulat de „C.N.I.” - S.A. în conformitate cu prevederile OG 25/2001 privind înființarea „C.N.I.” - S.A. cu modificările și completările ulterioare.

Pentru o bună colaborare și pentru obținerea relațiilor suplimentare, vă transmitem lista persoanelor de contact din cadrul compartimentelor de specialitate, după cum urmează:


- DIRECȚIA INVESTIȚII - Valentin CHERĂȚOIU e-mail: valentin.cheratoi@cni.com.ro
- ȘEF SERVICIUL PROMOVARE INVESTIȚII - Ing. George STĂNICĂ e-mail: george.stanica@cni.com.ro
- RESPONSABIL JUDEȚ - Ing. Alexandru NINEA e-mail: alexandru.ninea@cni.com.ro

DIRECȚIA GENERALĂ
Manuela STĂNICĂ
DIRECȚIA INVESTIȚII
Valentin CHERĂȚOIU

Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
104604	7.387	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curti constructii	DA	7.387	-	-	-	LOTUL 2.DOMENIUL PUBLIC

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m)
1	2	134.231
2	3	53.766
3	4	11.545
4	5	124.511
5	1	56.107


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milim.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milim.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:500
UAT Cosmesti

Legenda

- Limita de proprietate
- Drum
- Ax Drum
- 34.57 — Punct de nivel
- Stație electrică (linii, cabluri, etc.)
- Canal



NOTA :
Suprafata totala imobil : 7387 mp , teren curti constructii ;
Zona de studiu = 3500 mp - Cc

PFA POPA CRIGORE			Beneficiar : COMUNA COSMESTI	Proiect
Masurat	Popa Crigore	Scara 1:500	Scopul lucrării: Plan de situație pentru imobilul situat în intravilan UAT Cosmesti, Jud. Galati, Nr. cad. 104604, CV: 1: P 115, Sup: 7387 mp	Faza:
Desenat	Popa Crigore	Date	Sistem Căminar ale S.C. Cosmesti 1976	P.T.
Verificat	Popa Crigore	24.07.2023	Plan de referință: Mărușă Neagă 1976	Piașă

SOLICITARE

22

11

01

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
Subprogramul „SALI DE SPORT”

pentru obiectivul de investiții¹

CONSTRUIRE SALA DE SPORT CU 180 LOCURI IN COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI

DATE PRIVIND SOLICITANTUL

Autoritatea administrației publice care solicită finanțarea:

COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI

Reprezentant legal

Nume și prenume: ION TUCHILUS

Funcția: PRIMAR

Persoana de contact:

Nume și prenume: ION TUCHILUS

Funcția: PRIMAR

Telefon: 0236336227

e-mail: primaria.cosmesti@gmail.com, cosmesti@gl.e-adm.ro

DATE GENERALE ALE INVESTIȚIEI

Denumirea obiectivului de investiții:

CONSTRUIRE SALA DE SPORT CU 180 LOCURI IN COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI

Amplasamentul

COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI

Identificat potrivit Cărții funciare nr. 104604 și număr cadastral 104604, atașată solicitării², suprafața de teren pe care beneficiarul are posibilitatea sa o predea în vederea realizării construcției³ Construire sala de sport cu 180 locuri în Comuna Cosmesti, Județul Galati.

Titularul investiției

¹ Idem Denumirea obiectivului de investiții

² Se va atașa Extras de Carte Funciară, actualizat la anul în curs

³ Se va preciza obligatoriu

DIRECȚIA INVESTIȚII - SERVICIUL PROMOVARE INVESTIȚII

Către: Cosmești, județul Galați

În atenția: Domnului Primar Tuchel Iancu

Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73, localitatea Cosmești, județul Galați

Tel.: 0236-336227, Fax: 0236-336218

7445
29 05 17

Referitor: obiectivul de investiții "Construire sală de sport localitatea Cosmești, județul Galați"

Urmare adresei dumneavoastră nr. 3617/18.05.2017, înregistrată la „C.N.I.” - S.A. cu nr. 7775/22.05.2017, prin care solicitați sprijin financiar în vederea implementării obiectivului de investiții "Construire sală de sport localitatea Cosmești, județul Galați", vă informăm că solicitarea a fost luată în evidența „C.N.I.” - S.A. și urmează ca obiectivul de investiții să fie introdus pe lista sinteză.

Finanțarea obiectivului menționat anterior se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare, respectiv creditele bugetare sau de angajament disponibile prin bugetul MDRAPFE pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Săli de sport”, derulat de „C.N.I.” - S.A. în conformitate cu prevederile OG 25/2001 privind înființarea „C.N.I.” - S.A, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru o bună colaborare și pentru obținerea relațiilor suplimentare, vă transmitem lista persoanelor de contact din cadrul compartimentelor de specialitate, după cum urmează:

- DIRECTOR INVESTIȚII - Valentin CHERĂȚOIU e-mail: valentin.cheratoi@cni.com.ro
- ȘEF SERVICIUL PROMOVARE INVESTIȚII - Ing. George STĂNICĂ e-mail: george.stanica@cni.com.ro
- RESPONSABIL JUDEȚ - Ing. Alexandra MINEA e-mail: alexandra.minea@cni.com.ro,

DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PĂTRĂSCOIU

DIRECTOR INVESTIȚII
Valentin CHERĂȚOIU



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALATI
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tecuci

EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 104604 Cosmesti

Nr. cerere	28478
Ziua	25
Luna	07
Anul	2023

Cod verificare
100150144646



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cosmesti, Cvaral 11,P.115, Jud. Galati

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	104604	7.387	Teren imprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
5389 / 06/03/2019		
Act Notarial nr. act de dezlipire aut. nr. 1262, din 01/03/2019 emis de Manoliu Ionut Bogdan;		
B1	Se infiinteaza cartea funciara 104604 a imobilului cu numarul cadastral 104604/Cosmesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 101851 inscris in cartea funciara 101851;	A1
Act Normativ nr. 562, din 05/06/2002 emis de Guvernul Romaniei;		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1
1) COMUNA COSMESTI DOMENIUL PUBLIC		
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 101851/Cosmesti, inscrisa prin incheierea nr. 11696 din 09/10/2012;		

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, COSMEȘTI, cod postal 807085; jud. Galați; tel.: 0236336227;

Fax: 0236336218; CUI 3655943; e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

Nr. 6083/10.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: **rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2023.**

Inițiat de: primar Ion Tuchiluş validat prin Încheierea în Camera de Consiliu a Judecătoriei Tecuci, în dosarul nr. 4235/324/2020;

Înregistrat la nr. 6083/10.07.2023

Analizând prevederile:

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- Legii nr. 368 din 19 decembrie 2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- art. 1, art. 5, art. 14, art. 16, art. 19 alin. (2), art. 20, alin. (1), art. 26, art. 34 și art. 50, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și lit. g), alin. (7), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
- HCL nr. 50/2023 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”.

Luând act de :

- Adresa Școlii Gimnaziale Cosmești nr. 1402/05.07.2023 înregistrată sub nr. 6036/07.07.2023;
- Referatul de necesitate nr. 6037/07.07.2023 întocmit de ec. Eugen Floroiu;
- Dispoziția primarului nr. 291/2023 privind virarea de credite în cadrul capitolelor, subcapitolelor la nivel de titlu și alineat pentru bugetul local al comunei Cosmești, jud. Galați pe anul 2023;
- Proiect de hotărâre 6083/10.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cosmești, județul Galați pe anul 2023;
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6123/11.07.2023 al primarului comunei Cosmești, în calitatea sa de inițiator;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosmești, înregistrat sub nr. 6378/20.07.2023;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați,

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) și cel al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2023 adoptă prezenta hotărâre:


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2023, conform **Anexei nr. 1** la prezenta hotărâre, cu modificarea Listei de investiții conform **Anexei nr. 2** la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, prin aparatul de specialitate, respectiv Biroul financiar contabil.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, de către secretarul general al comunei, primarului, Biroului financiar contabil, Instituției Prefectului Galați și se aduce la cunoștință publică prin afișare și publicare pe pagina web la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.

Primar, ing. Ion Tuchiluş

Vizat CFP –ec. Eugen Floroiu



Având în vedere Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Hotărârile Consiliului Local Cosmești privind aprobarea bugetului local pe 2023, precum și a rectificărilor ulterioare, Dispoziția primarului nr. 291/27.06.2023, adresa nr. 1402/05.07.2023 a Școlii Gimnaziale General Dumitru Damaceanu Cosmesti, fiind disponibilitati la unele capitole de cheltuieli, avand in vedere necesitatea realizarii de cheltuieli materiale la nivel de alineat pana la finele trimestrului III, precum și necesitatea realizarii obiectivul de investitii „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”, se impune rectificarea bugetului comunei Cosmesti, conform prezentării de mai jos:

Partea de venituri**-mii lei-**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	100.00	100.00	0.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0.00	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	0.00	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	0.00	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-390.00	-390.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	390.00	390.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	100.00	100.00	0.00

PARTEA DE CHELTUIELI**-Mii lei-**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	100.00	100.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-390.00	-390.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-390.00	-390.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-199.50	-199.50	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	-12.00	-12.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	36.00	36.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-20.00	-20.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-35.00	-35.00	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	2.00	-2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.00	20.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-188.50	-190.50	2.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-66.50	-66.50	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	2.50	2.50	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	-1.20	-1.20	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-67.80	-67.80	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-124.00	-124.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-124.00	-124.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	490.00	490.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	490.00	490.00	0.00
Active fixe	71.01	490.00	490.00	0.00
Constructii	71.01.01	490.00	490.00	0.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	-100.00	-100.00	0.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	-100.00	-100.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-100.00	-100.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-100.00	-100.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-60.00	-60.00	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	-12.00	-12.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-30.00	-30.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-18.00	-18.00	0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-20.00	-20.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-20.00	-20.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-20.00	-20.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-20.00	-20.00	0.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	-100.00	-100.00	0.00
Autoritati executive	51.02.01.03	-100.00	-100.00	0.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0.00	0.00	0.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-0.50	-0.50	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	2.00	-2.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-0.50	-2.50	2.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.50	0.50	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	2.50	2.50	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-2.00	-2.00	0.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	-4.00	-4.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	4.00	4.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	400.00	400.00	0.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	38.00	38.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	38.00	38.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-38.00	-38.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-38.00	-38.00	0.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	0.00	0.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	400.00	400.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-90.00	-90.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-90.00	-90.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-2.00	-2.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	-2.00	-2.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-20.00	-20.00	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.00	20.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-9.00	-9.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	-1.20	-1.20	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-7.80	-7.80	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-79.00	-79.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-79.00	-79.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	490.00	490.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	490.00	490.00	0.00
Active fixe	71.01	490.00	490.00	0.00
Constructii	71.01.01	490.00	490.00	0.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0.00	0.00	0.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0.00	0.00	0.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	400.00	400.00	0.00
Tineret	67.02.05.02	-40.00	-40.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	440.00	440.00	0.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	-200.00	-200.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	-200.00	-200.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-200.00	-200.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-200.00	-200.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-175.00	-175.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-5.00	-5.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-170.00	-170.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-25.00	-25.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-25.00	-25.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	-200.00	-200.00	0.00

La cap 51.02 Autoritati executive si legislative, ca urmare a economiilor se diminuează cheltuielile materiale cu suma de 100 mii lei.

La cap 61.02 Ordine publica si siguranta nationala se vor vira sume intre subcapitole, respectiv intre alineate pentru achitarea cheltuielilor materiale necesare desfasurarii activitatii.

La cap 65.02 Invatamant se vor modifica conform solicitarii din adresa nr.1420/05.07.2023.

La cap 67.02 se vor majora cheltuielile de capital cu suma de 490 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”,

La subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement se vor diminua cheltuielile materiale cu suma de 50 mii lei.

La subcapitolul 67.02.05.02 se vor diminua cheltuielile materiale cu suma de 40 mii lei.

La subcapitolul 67.02.50 vor fi modificari intre alineatele si articolele de cheltuieli materiale fara a modifica sumele aprobate in bugetul anterior, aceste modificari sunt pentru sustinerea cheltuielilor rezultate pentru realizarea evenimentului Ziua Comunei, sumele sunt prevazute pentru prestari servicii artistice, protocol, închiriere cort evenimente, premiera cuplurilor care au implinit 50 căsătorie, premiera elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, premiera sportivilor si a pompierilor voluntari.

La cap 70.02.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, ca urmare a economiilor se diminuează cheltuielile materiale cu 200 mii lei.

Lista de investitii de la buget se modifica.


Astfel Bugetul local al comunei Cosmești are la partea de venituri o valoare de **17.007.050 lei** iar partea de cheltuieli o valoare de **21.524.050 lei**, drept pentru care propun **„Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cosmești, județul Galați pe 2023”** având un deficit de **4.517.000 lei**.

Primar,

Ing, Ion Tuchiluş

Avizat CFP ,

Ec. Eugen Floroiu



FORMULAR 14

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2022	BUGET 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimări anii ulteriori
0	1	2=3+...+8	3	4	5	6	7	8
1. Total surse de finanțare	I	18529,36	5796,31	10613,05	744,00	704,00	672,00	0,00
	II	18529,36	5796,31	10613,05	744,00	704,00	672,00	0,00
02 Buget local	I	18504,36	5796,31	10588,05	744,00	704,00	672,00	0,00
din care:	II	18504,36	5796,31	10588,05	744,00	704,00	672,00	0,00
51 Transferuri între unități ale administrației publice	I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Alte transferuri	I	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	I	1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
postaderare	II	1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	I	2195,41	0,00	2195,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	2195,41	0,00	2195,41	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	15230,01	5308,01	7802,00	744,00	704,00	672,00	0,00
	II	15230,01	5308,01	7802,00	744,00	704,00	672,00	0,00
10 Venituri proprii	I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:	II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare								
02 Buget local	I	10095,95	5796,31	4299,64	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:	II	10095,95	5796,31	4299,64	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	I	1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
postaderare	II	1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	9062,01	5308,01	3754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	9062,01	5308,01	3754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obiective (proiecte) de investiții noi								
1. Total surse de finanțare	I	4445,00	0,00	2325,00	744,00	704,00	672,00	0,00
	II	4445,00	0,00	2325,00	744,00	704,00	672,00	0,00
02 Buget local	I	3955,00	0,00	1835,00	744,00	704,00	672,00	0,00
din care:	II	3955,00	0,00	1835,00	744,00	704,00	672,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	4445,00	0,00	2325,00	744,00	704,00	672,00	0,00

02 Buget local		I	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții										
02 Buget local		I	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. dotari independente										
02 Buget local		I	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. alte cheltuieli asimilate investitiilor										
02 Buget local		I	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 61.02										
02 Buget local		I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții										
02 Buget local		I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. dotari independente										
02 Buget local		I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 65.02										
02 Buget local		I	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obiective (proiecte) de investiții noi										
02 Buget local		I	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Reamenajat si modernizat curte interioara scoala Cosmesti		I	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții										
02 Buget local		I	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:		II	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare		I	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii											
02 Buget local											
din care:											
I		42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare											
I		42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 66.02											
02 Buget local											
din care:											
I		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare											
I		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investitii											
02 Buget local											
din care:											
I		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare											
I		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii											
02 Buget local											
din care:											
I		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare											
I		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 67.02											
02 Buget local											
din care:											
I		2187,44	705,80	1481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		2187,44	705,80	1481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice											
I		25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare											
I		1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare											
I		1128,50	217,50	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		1128,50	217,50	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Obiective (proiecte) de investitii in continuare											
02 Buget local											
din care:											
I		1455,44	705,80	749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		1455,44	705,80	749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare											
I		1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Amenajare teren de sport sat Furcenii Noi comuna Cosmesti, judet Galati											
I		1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		1033,94	488,30	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare											
I		421,50	217,50	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		421,50	217,50	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Construire monument inchinat eroilor comuna Cosmesti											
		230,80	30,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Construire imprejmuire teren multisport sat Firoenii Vechi, comuna Cosmesti, judetul Galati											
		230,80	30,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,70	186,70	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,70	186,70	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obiective (proiecte) de investitii noi											
02 Buget local											
din care:											
I		490,00		490,00							
II		490,00		490,00							
71 Active nefinanciare											
I		490,00		490,00							

60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

71 Active nefinanciare	I	2195,41	0,00	2195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	2195,41	0,00	2195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii									
02 Buget local									
din care:	I	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. alte cheltuieli asimilate investițiilor									
02 Buget local									
din care:	I	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Alte transferuri	I	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 74.02									
02 Buget local									
din care:	I	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții									
02 Buget local									
din care:	I	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii									
02 Buget local									
din care:	I	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 84.02									
02 Buget local									
din care:	I	11997,00	4736,00	5141,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
	II	11997,00	4736,00	5141,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	11997,00	4736,00	5141,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
	II	11997,00	4736,00	5141,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare									
02 Buget local									
din care:	I	8042,00	4736,00	3306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	8042,00	4736,00	3306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	8042,00	4736,00	3306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	8042,00	4736,00	3306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Modernizare strazi comuna Cosmesti judetul Galati	I	8042,00	4736,00	3306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	8042,00	4736,00	3306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obiective (proiecte) de investiții noi									
02 Buget local									
din care:	I	3805,00	0,00	1685,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
	II	3805,00	0,00	1685,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	3805,00	0,00	1685,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
	II	3805,00	0,00	1685,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00


1. Modernizare drumuri de interes local in comuna Cosmesti , judetul Galati	I	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Construire santuri si podete in comuna Cosmesti judetul Galati	I	3349,00	0,00	1229,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
	II	3349,00	0,00	1229,00	744,00	704,00	672,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investitii									
02 Buget local din care:	I	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. alte cheltuieli asimilate investitiilor									
02 Buget local din care:	I	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 67.10									
10 Venituri proprii din care:	I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Active nefinanciare	I	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investitii									
10 Venituri proprii din care:	I	25,00	0,00	25,00	0	0	0	0	0
	II	25,00	0,00	25,00	0	0	0	0	0
71 Active nefinanciare	I	25,00	0,00	25,00	0	0	0	0	0
	II	25,00	0,00	25,00	0	0	0	0	0
b. dotari independente									
10 Venituri proprii din care:	I	25,00	0,00	25,00	0	0	0	0	0
	II	25,00	0,00	25,00	0	0	0	0	0
71 Active nefinanciare	I	25,00	0,00	25,00	0	0	0	0	0
	II	25,00	0,00	25,00	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
TUCHILUS ION

Conducatorul compartimentului financiar contabil,
FLOROIU EUGEN



[Handwritten signature]



REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022*

Având în vedere referatul de necesitate al Biroului Financiar Contabil nr. 6037/07.07.2023 propun Consiliului Local aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cosmești, pentru anul 2023, conform Proiectului de hotărâre nr. 6083/10.07.2023.

Având în vedere Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Hotărârile Consiliului Local Cosmești privind aprobarea bugetului local pe 2023, precum și a rectificărilor ulterioare, Dispoziția primarului nr. 291/27.06.2023, adresa nr. 1402/05.07.2023 a Școlii Gimnaziale General Dumitru Damaceanu Cosmesti, fiind disponibilități la unele capitole de cheltuieli, având în vedere necesitatea realizării de cheltuieli materiale la nivel de alineat până la finele trimestrului III, precum și necesitatea realizării obiectivului de investiții „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”, se impune rectificarea bugetului comunei Cosmesti, conform prezentării de mai jos:

Partea de venituri

-Mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	100.00	100.00	0.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0.00	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	0.00	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	0.00	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-390.00	-390.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	390.00	390.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	100.00	100.00	0.00

PARTEA DE CHELTUIELI

-Mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	100.00	100.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-390.00	-390.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-390.00	-390.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-199.50	-199.50	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	-12.00	-12.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	36.00	36.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-20.00	-20.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-35.00	-35.00	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	2.00	-2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.00	20.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-188.50	-190.50	2.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-66.50	-66.50	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	2.50	2.50	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	-1.20	-1.20	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-67.80	-67.80	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-124.00	-124.00	0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-124.00	-124.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	490.00	490.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	490.00	490.00	0.00
Active fixe	71.01	490.00	490.00	0.00
Constructii	71.01.01	490.00	490.00	0.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	-100.00	-100.00	0.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	-100.00	-100.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-100.00	-100.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-100.00	-100.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-60.00	-60.00	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	-12.00	-12.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-30.00	-30.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-18.00	-18.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-20.00	-20.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-20.00	-20.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-20.00	-20.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-20.00	-20.00	0.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	-100.00	-100.00	0.00
Autoritati executive	51.02.01.03	-100.00	-100.00	0.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0.00	0.00	0.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-0.50	-0.50	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	2.00	-2.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-0.50	-2.50	2.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.50	0.50	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	2.50	2.50	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-2.00	-2.00	0.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	-4.00	-4.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	4.00	4.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	400.00	400.00	0.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	38.00	38.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	38.00	38.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-38.00	-38.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-38.00	-38.00	0.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	0.00	0.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	400.00	400.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-90.00	-90.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-90.00	-90.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-2.00	-2.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	-2.00	-2.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-20.00	-20.00	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.00	20.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-9.00	-9.00	0.00

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	-1.20	-1.20	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-7.80	-7.80	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-79.00	-79.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-79.00	-79.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	490.00	490.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	490.00	490.00	0.00
Active fixe	71.01	490.00	490.00	0.00
Constructii	71.01.01	490.00	490.00	0.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0.00	0.00	0.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0.00	0.00	0.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	400.00	400.00	0.00
Tineret	67.02.05.02	-40.00	-40.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	440.00	440.00	0.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	-200.00	-200.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	-200.00	-200.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-200.00	-200.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-200.00	-200.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-175.00	-175.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-5.00	-5.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-170.00	-170.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-25.00	-25.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-25.00	-25.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	-200.00	-200.00	0.00

La cap 51.02 Autoritati executive si legislative, ca urmare a economiilor propunem diminuarea cheltuielilor materiale cu suma de 100 mii lei.

La cap 61.02 Ordine publica si siguranta nationala propunem virari intre subcapitole, respectiv intre alineate pentru achitarea cheltuielilor materiale necesare desfasurarii activitatii.

La cap 65.02 Invatamant propunem modificari conform solicitarii din adresa nr.1420/05.07.2023.

La cap 67.02 propunem majorarea cheltuielilor de capital cu suma de 490 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”,

La subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement propunem diminuarea cheltuielilor materiale cu suma de 50 mii lei.

La subcapitolul 67.02.05.02 propunem diminuarea cheltuielilor materiale cu suma de 40 mii lei.

La subcapitolul 67.02.50 propunem modificari între alineatele și articolele de cheltuieli materiale fara a modifica sumele aprobate în bugetul anterior, aceste modificari sunt pentru sustinerea cheltuielilor rezultate pentru realizarea evenimentului Ziua Comunei, sumele sunt prevazute pentru prestari servicii artistice, protocol, inchiriere cort evenimente, premiarea cuplurilor care au implinit 50 casatorie, premiarea elevilor cu rezultate deosebite la invatatura, premiarea sportivilor si a pompierilor voluntari.

La cap 70.02.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, ca urmare a economiilor s-au diminuat cheltuielile materiale cu 200 mii lei.

Urmare a propunerilor făcute Lista de investitii de la buget se modifică.

Bugetul local al comunei Cosmești are la partea de venituri o valoare de **17.007.050 lei** iar partea de cheltuieli o valoare de **21.524.050 lei**, drept pentru care rog dispuneți ca prin Hotărâre, Consiliul Local să aprobe „**Rectificarea bugetului local al comunei Cosmești, județul Galați pe 2023**” având un deficit de 4.517.000 lei. Ca urmare a rectificării va suferi modificări și Lista de investiții.

Astfel Bugetul local al comunei Cosmești are la partea de venituri o valoare de **17.007.050 lei** iar partea de cheltuieli o valoare de **21.424.050 lei**, drept pentru care propun **Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cosmești, județul Galați** având un deficit de **4.417.000 lei**.

Solicit Raport de specialitate Biroului financiar contabil și Raport de avizare comisiei nr. 1 a Consiliului local, înaintea ședinței de Consiliu Local, în care se va discuta proiectul și propun Consiliului Local aprobarea acestui proiect.

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchiluş




RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2023*

În temeiul art. 136, alin.(4) și alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, analizând propunerea inițiatorului, proiect de hotărâre privind *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2023*, constat următoarele:

- proiectul de hotărâre este temeinic, bine justificat în concordanță cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și alin.(7), lit.a) și lit. e), f) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

- se asigură legalitatea conform art. 19, alin. (2) și următoarele din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale

- proiectul este necesar și oportun și corespunde cu documentele contabile ale instituției;

- prin rectificare se asigura reechilibrarea bugetului local și sprijinirea capitolelor, în vederea bunei desfășurări a activităților locale pentru efectuarea unor obiective locale, achitarea unor obligații ce decurg din acorduri în care este parte comuna Cosmești și din proiecte pe care dorește să le realizeze.

Proiectul a fost coceput deoarece au fost distribuiți banii pe capitole și alineate și s-a modificat și Lista de investiții.

Susțin aprobarea acestui proiect.

Este de competența Consiliului Local al comunei, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de a aproba Hotărârea privind *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2023*.

ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Eugen Floroiu

Referat de necesitate
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei COSMEȘTI pentru anul 2023

Având în vedere Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Hotărârile Consiliului Local Cosmești privind aprobarea bugetului local pe 2023, precum și a rectificărilor ulterioare, Dispoziția primarului nr. 291/27.06.2023, adresa nr. 1402/05.07.2023 a Școlii Gimnaziale General Dumitru Damaceanu Cosmești, având disponibilități la unele capite de cheltuieli, având în vedere necesitatea realizării de cheltuieli materiale la nivel de alineat până la finele trimestrului III, având în vedere necesitatea realizării obiectivului de investiții „Amenajare teren sport multifuncțional și parc în satul Cosmeștii-Vale, comuna Cosmești, județul Galați”, se impune rectificarea bugetului comunei Cosmești, conform prezentării de mai jos:

Partea de venituri

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	100.00	100.00	0.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0.00	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	0.00	0.00	0.00
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	0.00	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-390.00	-390.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	390.00	390.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	100.00	100.00	0.00

PARTEA DE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	100.00	100.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-390.00	-390.00	0.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-390.00	-390.00	0.00
Bunuri și servicii	20.01	-199.50	-199.50	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	-12.00	-12.00	0.00
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	36.00	36.00	0.00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	-20.00	-20.00	0.00
Carburanți și lubrifiți	20.01.05	-35.00	-35.00	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	2.00	-2.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	20.00	20.00	0.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	-188.50	-190.50	2.00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-66.50	-66.50	0.00
Uniforme și echipament	20.05.01	2.50	2.50	0.00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	-1.20	-1.20	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-67.80	-67.80	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-124.00	-124.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	-124.00	-124.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	490.00	490.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	490.00	490.00	0.00
Active fixe	71.01	490.00	490.00	0.00
Construcții	71.01.01	490.00	490.00	0.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	-100.00	-100.00	0.00
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	-100.00	-100.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-100.00	-100.00	0.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-100.00	-100.00	0.00
Bunuri și servicii	20.01	-60.00	-60.00	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	-12.00	-12.00	0.00
Carburanți și lubrifiți	20.01.05	-30.00	-30.00	0.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	-18.00	-18.00	0.00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-20.00	-20.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-20.00	-20.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-20.00	-20.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	-20.00	-20.00	0.00
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	-100.00	-100.00	0.00
Autorități executive	51.02.01.03	-100.00	-100.00	0.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)	59.02	0.00	0.00	0.00
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	20.01	-0.50	-0.50	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	2.00	-2.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	-0.50	-2.50	2.00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.50	0.50	0.00
Uniforme și echipament	20.05.01	2.50	2.50	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-2.00	-2.00	0.00

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	-4.00	-4.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	4.00	4.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	400.00	400.00	0.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	38.00	38.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	38.00	38.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-38.00	-38.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-38.00	-38.00	0.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	0.00	0.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	400.00	400.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-90.00	-90.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-90.00	-90.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-2.00	-2.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	-2.00	-2.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-20.00	-20.00	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.00	20.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-9.00	-9.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	-1.20	-1.20	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-7.80	-7.80	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-79.00	-79.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-79.00	-79.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	490.00	490.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	490.00	490.00	0.00
Active fixe	71.01	490.00	490.00	0.00
Constructii	71.01.01	490.00	490.00	0.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0.00	0.00	0.00
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0.00	0.00	0.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	400.00	400.00	0.00
Tineret	67.02.05.02	-40.00	-40.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	440.00	440.00	0.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	-200.00	-200.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	-200.00	-200.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-200.00	-200.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-200.00	-200.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	-175.00	-175.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-5.00	-5.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-170.00	-170.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-25.00	-25.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-25.00	-25.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	-200.00	-200.00	0.00

La cap 51.02 Autoritati executive si legislative, ca urmare a economiilor propunem diminuarea cheltuielilor materiale cu suma de 100 mii lei.

La cap 61.02 Ordine publica si siguranta nationala propunem virari intre subcapitole, respectiv intre alineate pentru achitarea cheltuielilor materiale necesare desfasurarii activitatii.

La cap 65.02 Invatamant propunem modificari conform solicitarii din adresa nr.1420/05.07.2023.

La cap 67.02 propunem majorarea cheltuielilor de capital cu suma de 490 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare teren sport multifunctional si parc in satul Cosmeştii-Vale, comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi”,

La subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement propunem diminuarea cheltuielilor materiale cu suma de 50 mii lei.

La subcapitolul 67.02.05.02 propunem diminuarea cheltuielilor materiale cu suma de 40 mii lei.

La subcapitolul 67.02.50 propunem modificari intre alineatele si articolele de cheltuieli materiale fara a modifica sumele aprobate in bugetul anterior, aceste modificari sunt pentru sustinerea cheltuielilor rezultate pentru realizarea evenimentului Ziua Comunei, sumele sunt prevazute pentru prestari servicii artistice, protocol, inchiriere cort evenimente, premiarea cuplurilor care au implinit 50 casatorie, premiarea elevilor cu rezultate deosebite la invatatura, premiarea sportivilor si a pompierilor voluntari.

La cap 70.02.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, ca urmare a economiilor s-au diminuat cheltuielile materiale cu 200 mii lei.

Urmare a propunerilor facute Lista de investitii de la buget se modifica.

Bugetul local al comunei Cosmeşti are la partea de venituri o valoare de 17.007.050 lei iar partea de cheltuieli o valoare de 21.524.050 lei, drept pentru care rog dispuneţi ca prin Hotărâre, Consiliul Local să aprobe „Rectificarea bugetului local al comunei Cosmeşti, judeţul Galaţi pe 2023” având un deficit de 4.517.000 lei.

Sef birou financiar-contabil,
Ec. Floroia Eugen

de aprobat

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL DUMITRU DĂMĂCEANU”
COM. COSMEȘTI JUD. GALAȚI TEL/FAX 0236863365
Email: scosmesti@yahoo.com

4R 6036/07.07.2023

Nr. 1402/05.07.2023

CĂTRE,
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
Com. COSMESTI

Va solicitam rectificarea bugetara pe trimestrul III - 2023 la Titlul II „ Cheltuieli cu bunuri și servicii” intre alineate astfel :

Alineat	Trim III
20.01.03	+38000
20.05.30	- 38000

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscale și inițierii demersurilor pentru Proiectul PNRR cu privire la achiziția de mobilier școlar vă rugăm a aproba mutarea sumei de 38000 lei de pe alineatul 20.05.30 pe alineatul 20.01.03.

Motivăm aceasta rectificare ca urmare a insuficienței de buget pe aliniatul 20.01.03 având în vedere cheltuielile estimate pentru trimestru III 2023 reprezentând achiziție lemne necesare pentru toate unitățile școlare din subordine ca urmare a epuizării stocului.

Director
Prof. OANCĂ VERONICA

Oancă



Contabil
VASILACHE LUCICA

Vasilache



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.c-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

**DISPOZIȚIA NR. 291
DIN 27.06.2023**

Privind: virarea de credite în cadrul capitolelor, subcapitolelor la nivel de titlu și alineat pentru bugetul local al comunei Cosmești, jud. Galați pe anul 2023

Ing. Tuchiluş Ion, primarul comunei Cosmești, județul Galați, validat prin Încheierea în camera de consiliu a Judecătorei Tecuci, în dosarul nr. 4235/324/2020:

Având în vedere temeiurilor juridice prevăzute de dispozițiile:

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- Legii 368 din 19 decembrie 2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- art. 49, alin.(5) și alin.(7) și art. 50, alin.(2), lit. b) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 155, alin.(1), lit. c) și a alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare;
- HCL nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023;

Luând în considerare

- Referatul de necesitate nr. 5569/22.06.2023 întocmit de șeful Biroului financiar contabil,
- Proiectul de dispoziție nr. 5673/26.06.2023, vizat CFP;

În temeiul art. 196, alin.(1), lit.,b", din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare,

DISPUNE :


Art. 1. Se aprobă *virarea de credite în cadrul capitolelor, subcapitolelor la nivel de titlu și alineat în cadrul bugetului local al comunei Cosmești, jud. Galați pe anul 2022*, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Biroul financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului și va fi adusă la cunoștința Consiliului Local în proxima ședință de consiliu.

Art. 3. Prezenta va fi comunicată Instituției Prefectului Galați, Consiliului Local Cosmești, Biroului financiar contabil, persoanelor interesate și afișată prin grija secretarului general al comunei.

Art. 4. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchiluş




Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Cristina Zaharia

INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	0.00	-37.00	37.00	0.00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	0.00	-37.00	37.00	0.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0.00	-37.00	37.00	0.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	0.00	-37.00	37.00	0.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	0.00	-37.00	37.00	0.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	0.00	-37.00	37.00	0.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	0.00	-37.00	37.00	0.00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	0.00	-37.00	37.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	-37.00	37.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	-37.00	37.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	10.00	-10.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	1.00	-1.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	-21.00	21.00	0.00
Piese de schimb	20.01.06	5.00	9.00	-2.00	2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.10	-0.10	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-1.00	1.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-5.00	21.90	-28.90	2.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	-10.00	10.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	-10.00	10.00	0.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0.00	-37.00	37.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0.00	-37.00	37.00	0.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0.00	-37.00	37.00	0.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	10.00	-10.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	-20.00	20.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	30.00	-30.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	-10.00	10.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	-10.00	10.00	0.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Autoritati executive	51.02.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0.00	-37.00	37.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	-37.00	37.00	0.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0.00	-37.00	37.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0.00	-37.00	37.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0.00	-37.00	37.00	0.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	3.00	-1.00	-
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	-3.00	1.00	2.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	1.00	-1.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.10	-0.10	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-1.00	1.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	-0.10	0.10	0.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Camine culturale	67.02.03.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	-4.00	2.00	2.00
Piese de schimb	20.01.06	5.00	9.00	-2.00	-
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-5.00	-5.00	0.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Primar,
Ing. Ion Tuchilus,

Secretar general al comunei
Cristina Zaharia



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR
Nr. 5899/03.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: **alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești, jud. Galați, a unui președinte de ședință pentru perioada 01.08.2023-30.10.2023.**

Inițiator: ing. Tuchiluş Ion, primarul comunei Cosmești, județul Galați;

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului de hotărâre: 5899/03.07.2023

Având în vedere prevederile:

– Art. 123 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

Luând act de:

- Referatul de necesitate nr. 5898/03.07.2023 al secretarului general al comunei;
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare ale primarului comunei Cosmești în calitate de inițiator, înregistrate sub nr. 5899/03.07.2023, respectiv 6124/11.07.2023;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosmești, înregistrat sub nr. 6282/17.07.2023;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) și cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI întrunit în ședință ordinară în HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Alege dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești, jud. Galați, pe dna/dl consilier local președinte de ședință pentru perioada **01.08.2023-30.10.2023.**

Art. 2. Președintele ales fi responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor sale, va conduce ședințele Consiliului Local, va semna hotărârile adoptate, procesul verbal al ședinței și procesul verbal de închidere al dosarului special al ședinței, cu respectarea prevederilor Codului Administrativ și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Cosmești.

Art. 3. În cazul absenței președintelui la orice ședință organizată în această perioadă, se va proceda la alegerea unui președinte de ședință numai pentru ședința respectivă, fără a întrerupe mandatul de trei luni.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cosmești, Instituției Prefectului Galați, consilierului local ales și se face publică prin afișare și publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primaria-cosmesti.ro la rubrica dedicată în Monitorul Oficial Local.

PRIMAR,

Ing. Ion Tuchiluş



2 HCL președinte ședință/2023/ZC

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
- PRIMAR -
Nr. 6124/11.07.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești, jud. Galați, a unui președinte de ședință pentru perioada 01.08.2023-30.10.2023,

Temeiul legal al demersului meu, îl constituie prevederile art. 123 al OUG 57/2019 privind Codul Administrativ:

, , Președintele de ședință

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, **un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta.** Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee).

(2) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

(3) În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință.

(4) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

- a) conduce ședințele consiliului local;
- b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al ședinței;
- c) semnează procesul-verbal al ședinței;
- d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
- e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;
- f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;
- g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local."

Prin proiectul de hotărâre de mai sus propun alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești a unui președinte de ședință pentru perioada determinată de trei luni.

Competența aprobării proiectului de hotărâre, precum și nominalizarea viitorului președinte de ședință revine Consiliului Local al Comunei Cosmești, în baza dispozițiilor expuse mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, propun acest proiect pentru **avizare de către Comisia de specialitate nr. 3** și întocmirea Raportului de specialitate de către secretarul general al comunei în termenele prevăzute în dispoziția de convocare a ședinței ordinare din luna IULIE 2023.

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchiluş



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
SECRETAR GENERAL
Nr. 6282/17.07.2023

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

La proiectul de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești, jud. Galați, a unui președinte de ședință pentru perioada 01.08.2023-30.10.2023.

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre o constituie dispozițiile art.123 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Prin proiectul de hotărâre inițiat de d-l primar Tuchiluş Ion, se propune alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmești a unui președinte de ședință pentru perioada 01.08.2023-30.10.2023.

Proiectul de hotărâre este oportun, necesar și îndeplinește condițiile de legalitate pentru aprobarea în plenul Consiliului Local.

Domnul primar a apreciat corect estimarea mandatului următorului președinte de ședință, în sensul că va fi de trei luni conform prevederilor Codului Administrativ.

Nominalizarea și aprobarea următorului președinte de ședință a Consiliului Local este de competența plenului Consiliului Local.

Față de cele prezentate mai sus, consider proiectul de hotărâre ca fiind legal, necesar și oportun și propun aprobarea lui, după nominalizarea de către domnii consilieri a unui nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Este o procedură legală menită să contribuie la buna desfășurare a activității Consiliului Local, dând posibilitatea ca în decursul mandatului fiecare consilier să acceadă la ocuparea funcției de președinte de ședință.

**SECRETAR GENERAL AL COMUNEI COSMEȘTI, JUD. GALAȚI,
CRISTINA ZAHARIA**

Nr. 5898/03.07.2023

Referat de necesitate,

Ținând cont de prevederile art. 123, alin. (1) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 cu modificările ulterioare, „ (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee).” vă informez că trebuie promovat un proiect de hotărâre pentru ședința ordinară din iulie în vederea respectării acestei prevederi, mandatul actualului președinte finalizându-se pe data de 31.07.2023.

Cu stimă,

Secretar general al comunei Cosmești,

Cristina Zaharia

